



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ PEREIRA DA SILVA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 04-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RUA JOSÉ PEREIRA DA SILVA	MUNICÍPIO / UF ITUPORANGA/SC	BDI 1 20,19%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RUA JOSÉ PEREIRA DA SILVA									240.185,46	
1.			PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ PEREIRA D ASILVA					-	240.185,46	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	12.746,99	
1.1.1.	Composição	COMP_10	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	10.605,70	BDI 1	12.746,99	12.746,99	RA
1.2.			SERVIÇOS INICIAIS					-	4.070,55	
1.2.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	466,50	BDI 1	560,69	1.682,07	RA
1.2.2.	Composição	COMP_01	SERVIÇO DE TOPOGRAFIA, LOCAÇÃO DE OBRA, NIVELAMENTO DRENAGEM, GREIDE DE TERRAPLENAGEM.	M2	386,00	1,82	BDI 1	2,19	845,34	RA
1.2.3.	Composição	COMP_02	REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTA HEXAGONAL E BLOCOS RETANGULARES COM REAPROVITAMENTO COM AUXILIO DE RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS	M2	10,50	4,89	BDI 1	5,88	61,74	RA
1.2.4.	Composição	COMP_08	ESCAVAÇÃO, LIMPEZA, NIVELAMENTO DO GREIDE E/OU PASSEIO COM MINIESCAVADEIRA E=12CM	M3	20,00	61,63	BDI 1	74,07	1.481,40	RA
1.3.			DRENAGEM					-	19.723,32	
1.3.1.	SINAPI	90100	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	70,20	13,61	BDI 1	16,36	1.148,47	RA
1.3.2.	Composição	COMP_03	CAMADA DE BRITA Nº 02 PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS DE CONCRETO, E=10CM COM AUXILIO DE RETROESCAVADEIRA	M3	5,85	150,06	BDI 1	180,36	1.055,11	RA
1.3.3.	SINAPI-I	37450	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM	M	15,00	37,45	BDI 1	45,01	675,15	RA
1.3.4.	SINAPI	95571	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	60,00	94,27	BDI 1	113,30	6.798,00	RA
1.3.5.	Composição	COMP_04	ATERRO DE VALA COM PEDRA Nº 02 COM RETROESCAVADEIRA	M3	62,54	126,75	BDI 1	152,34	9.527,34	RA
1.3.6.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	76,63	1,96	BDI 1	2,36	180,85	RA
1.3.7.	SINAPI-I	9836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	20,00	14,08	BDI 1	16,92	338,40	RA
1.4.			CAIXA DE CAPTAÇÃO E JUNÇÃO)					-	9.380,19	
1.4.1.	SINAPI	97956	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	4,00	1.665,04	BDI 1	2.001,21	8.004,84	RA
1.4.2.	Composição	COMP_05	CAIXA DE JUNÇÃO PARA TUBO DE CONCRETO Ø40CM	UN	1,00	795,20	BDI 1	955,75	955,75	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL	ApeLido DO Empreendimento PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ PEREIRA DA SILVA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 04-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RUA JOSÉ PEREIRA DA SILVA	MUNICÍPIO / UF ITUPORANGA/SC	BDI 1 20,19%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RUA JOSÉ PEREIRA DA SILVA									240.185,46	
1.4.3.	Composição	COMP_07	AJUSTE NA ALTURA DA CAIXA DE INSPEÇÃO DA REDE DE ESGOTO CASAN E=12CM	UN	5,00	69,82	BDI 1	83,92	419,60	RA
1.5.			PISTA DE ROLAMENTO					-	54.304,77	
1.5.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	386,00	2,19	BDI 1	2,63	1.015,18	RA
1.5.2.	SINAPI	105742	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 30 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	57,90	134,95	BDI 1	162,20	9.391,38	RA
1.5.3.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	156,00	45,86	BDI 1	55,12	8.598,72	RA
1.5.4.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	386,00	75,56	BDI 1	90,82	35.056,52	RA
1.5.5.	Composição	COMP_06	REASSENTAMENTO/ASSENTAMENTO PAVIMENTO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X25 CM ESPESSURA 8 CM - PÓ DE BRITA COM ESPESSURA DE 7 CM	M2	10,50	19,25	BDI 1	23,14	242,97	RA
1.6.			PAVIMENTAÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO					-	139.959,64	
1.6.1.	Composição	COMP_07	AJUSTE NA ALTURA DA CAIXA DE INSPEÇÃO DA REDE DE ESGOTO CASAN E=12CM	UN	25,00	69,82	BDI 1	83,92	2.098,00	RA
1.6.2.	Composição	COMP_08	ESCAVAÇÃO, LIMPEZA, NIVELAMENTO DO GREIDE E/OU PASSEIO COM MINIESCAVADEIRA E=12CM	M3	181,32	61,63	BDI 1	74,07	13.430,37	RA
1.6.3.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	994,00	77,41	BDI 1	93,04	92.481,76	RA
1.6.4.	SINAPI	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	174,00	84,71	BDI 1	101,81	17.714,94	RA
1.6.5.	SINAPI	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	167,00	36,96	BDI 1	44,42	7.418,14	RA
1.6.6.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.813,20	1,96	BDI 1	2,36	4.279,15	RA
1.6.7.	Composição	COMP_09	MURO DE CONTENÇÃO DE BLOCOS ESTRUTURAL ALTURA MÉDIA DE	M2	8,00	263,88	BDI 1	317,16	2.537,28	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ PEREIRA DA SILVA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 04-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RUA JOSÉ PEREIRA DA SILVA	MUNICÍPIO / UF ITUPORANGA/SC	BDI 1 20,19%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RUA JOSÉ PEREIRA DA SILVA									240.185,46

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ITUPORANGA/SC
Local

quinta-feira, 5 de junho de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: MAICON KNAUL
CREA/CAU: 176177-2
ART/RRT: 9366769-2

RECURSO
↓