

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	COMP_01	LIXAMENTO MECANIZADO DE PAREDE OU TETO PARA PINTURA	M2		3,72	4,05
SINAPI-I	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,2	1,48	1,48
SINAPI	104519	LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2022	H	0,1	0,49	0,49
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	22,17	24,33
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	31,77	34,85
Composição	COMP_02	CORREÇÃO DE FISSURAS EM PAREDES, COM SELANTE ELÁSTICO FLEXÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		5,16	5,54
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	22,17	24,33
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	31,77	34,85
SINAPI-I	43143	SELANTE ACRÍLICO PARA TRATAMENTO / ACABAMENTO SUPERFICIAL DE CONCRETO ESTAMPADO, APARENTE, PEDRAS E OUTROS	L	0,05	27,41	27,41
Composição	COMP_03	REMOÇÃO DE ESQUADRIAS E VIDROS, DE FORMAL MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.	M2		52,47	57,73
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8	22,17	24,33
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,75	30,38	33,51
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	23,92	26,29
Composição	COMP_04	PARTELA BASCULANTE, EM ALUMÍNIO, PERFIL 20, 5 FOLHAS POR METRO (1 MOVEL E 2 FIXAS), INCLUINDO ACABAMENTO, BATERIA, CAIXILHO, BATENTE DE 3 A 4 CM, LUBRIFICANTE	M2		776,07	779,20
SINAPI	100674	CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	1	776,07	779,20
Composição	COMP_05	REMOÇÃO DE PISO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2		26,27	28,91
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	22,17	24,33
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	30,38	33,51
Composição	COMP_06	REMOÇÃO DE AR CONDICIONADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.	UN		30,58	33,74
SINAPI	100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	39,00	43,17
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	22,17	24,33
Composição	COMP_08	JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA PISO, DIMENSÕES DE 10 MM DE ALTURA E 4,5 MM DE ESPESURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		19,61	21,46
SINAPI	90444	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS	M	1	11,99	13,21
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	30,38	33,51
Cotação	COT_13	JUNTA DE DILATAÇÃO PARA PISO, 10 MM X 4,5 MM (ALTURA X ESPESURA)	M	1,1	1,41	1,41
Composição	COMP_07	DEFLETOR ACRÍLICO, 1M DE COMPRIMENTO, PARA AR CONDICIONADO SPLIT (12.000 BTU) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		115,52	116,92
COTAÇÃO	COT_05	DEFLETOR ACRÍLICO PARA AR CONDICIONADO SPLIT, 100 CM DE COMPRIMENTO POR 36 CM DE LARGURA.	UN	1	102,08	102,08
SINAPI	100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	39,00	43,17
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16666667	22,17	24,33
Composição	COMP_09	ISOLAMENTO DE MOVEIS PARA PINTURA COM LONA PLÁSTICA PESADA (150 MICRA).	M2		3,48	3,61
SINAPI-I	3777	LONA PLÁSTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	M2	1	1,97	1,97
SINAPI	100718	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020	M	1	1,51	1,64
Composição	COMP_10	ELETRODUTO FLEXÍVEL PEAD, DIÂMETRO DE 2", INCLUINDO FIXAÇÃO DIRETA EM COQUE COM ABRACADEIRA METÁLICA RÍGIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		26,87	28,79
SINAPI-I	2446	ELETRODUTO/ DUTO PEAD FLEXÍVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGAÇÃO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRÂNEO (NBR 15715)	M	1	4,95	4,95
SINAPI-I	39132	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E CUNHA DE FIXAÇÃO	UN	1,2	2,25	2,25
SINAPI-I	4350	BUCHA DE NYLON, DIÂMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	1,3	0,79	0,79
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	24,33	26,73
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	39,43	43,64
Composição	COMP_11	TOMADA DE EMBUTIR EM PISO (1 MÓDULO), 2P+T (10A), INCLUINDO SUPORTE METÁLICO E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		48,13	51,88
SINAPI	92869	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	12,68	13,78
SINAPI	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	24,88	26,48
SINAPI	90446	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023_PS	M	0,5	21,14	23,25
Composição	COMP_12	TOMADA ALTA DE SOBREPOR (1 MÓDULO), 2P+T (10A), INCLUINDO CONDULETE E TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		57,90	61,23
SINAPI-I	38102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN	1	12,10	12,10
SINAPI-I	39352	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL	UN	1	3,34	3,34
SINAPI	95805	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	1	25,78	27,36
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	24,33	26,73
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	39,43	43,64
Composição	COMP_13	TOMADA DE SOBREPOR (1 MÓDULO) EM PISO, 2P+T (10A), INCLUINDO CONDULETE EM PVC BRANCO E TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		55,26	58,59
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	24,33	26,73
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	39,43	43,64
SINAPI-I	39352	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL	UN	1	3,34	3,34
SINAPI	95805	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	1	25,78	27,36
SINAPI-I	38101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN	1	9,46	9,46
Composição	COMP_14	TOMADA ALTA DE SOBREPOR (3 MÓDULOS), 2P+T (10A), INCLUINDO CONDULETE EM PVC BRANCO E TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		74,27	77,91
SINAPI-I	12147	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MÓDULO)	UN	1	16,95	16,95

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,55	24,33	26,73
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,55	39,43	43,64
SINAPI-I	39352	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL	UN	1	3,34	3,34
SINAPI-I	38101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN	2	9,46	9,46
Composição	COMP_15	CONDULETE EM PVC BRANCO COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN		33,88	35,70
SINAPI	95806	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	1	28,46	30,28
SINAPI-I	7543	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	UN	1	5,42	5,42
Composição	COMP_16	CRIMPAGEM DE CABOS DE REDE, INCLUINDO CONECTORES RJ 45 (CAT 6) E IDENTIFICAÇÃO DOS CABOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN		66,93	68,52
SINAPI-I	39601	CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	UN	1	35,59	35,59
SINAPI-I	39603	CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	UN	2	3,79	3,79
SINAPI-I	38547	ALICATE DE CRIMPAR RJ11, RJ12 E RJ45, COM CATRACA	UN	0,035	250,16	250,16
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	39,43	43,64
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	24,33	26,73
Composição	COMP_17	MINI RACK DE PAREDE 6U X 570MM (19") COM PORTA EM ACRÍLICO (CRISTAL) E PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA.	UN		573,64	574,16
COTAÇÃO	COT_01	MINI RACK DE PAREDE 6U X 570MM (19") COM PORTA EM ACRÍLICO (CRISTAL) E PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA.	UN	1	556,64	556,64
SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	23,86	26,21
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	30,38	33,51
SINAPI-I	11964	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIÂMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	4	2,98	2,98
Composição	COMP_18	SWITCH DE MESA OU RACK DE 24 PORTAS 10/100/1000 T1-SG1024D PRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN		670,44	670,86
COTAÇÃO	COT_02	SWITCH DE MESA OU RACK DE 24 PORTAS 10/100/1000 TL-SG1024D PRETO	UN	1	666,50	666,50
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	39,43	43,64
Composição	COMP_19	CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M		5,81	5,94
SINAPI-I	43973	CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (CM)	M	1,05	4,38	4,38
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,025	39,43	43,64
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	24,33	26,73
Composição	COMP_20	CONDULETE EM PVC BRANCO, INCLUINDO CONECTOR RJ 45 (CAT 6) E TAMPA PARA RJ 45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN		94,24	98,54
SINAPI-I	39601	CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	UN	1	35,59	35,59
SINAPI-I	39344	CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 3/4"	UN	1	13,22	13,22
SINAPI-I	39350	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 MÓDULO RJ	UN	1	3,60	3,60
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,65	39,43	43,64
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,65	24,33	26,73
SINAPI-I	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2	0,20	0,20
Composição	COMP_21	CAIXA DE PASSAGEM / DERIVAÇÃO (4 X 4), METÁLICA, COM TAMPA MÓVEL, EMBUTIDA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN		44,48	48,62
SINAPI	92871	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	23,40	25,42
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	22,17	24,33
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	30,38	33,51
SINAPI	90445	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023_PS	M	0,5	15,91	17,51
Composição	COMP_22	CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR EM PAREDE, EM PVC, COR BRANCA, COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSÕES DE 150 X 150 X 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN		74,12	75,44
SINAPI-I	39811	CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSÕES 150 X 150 X 75* MM	UN	1	61,38	61,38
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	39,43	43,64
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	24,33	26,73
Composição	COMP_23	CABO PP TETRAPOLAR 4x2,5 MM2, COM ISOLAMENTO 0,6/1 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M		22,40	23,01
COTAÇÃO	COT_03	CABO PP TETRAPOLAR COM ISOLAMENTO (0,6/1 KV) 2,5 MM2	M	1,05	15,74	15,74
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08	24,33	26,73
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	39,43	43,64
Composição	COMP_24	TOMADA BAIXA DE SOBREPOR (1 MÓDULO), 2P + T, 10A, INCLUINDO CONDULETE E TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN		50,41	52,40
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	24,33	26,73
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	39,43	43,64
SINAPI-I	39352	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL	UN	1	3,34	3,34
SINAPI-I	38101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN	1	9,46	9,46
SINAPI-I	39345	CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 1"	UN	1	18,50	18,50
Composição	COMP_25	ALÇAPÃO QUADRADO (60 X 60) CM COM TAMPA MÓVEL PARA FORRO DE GESSO, EM AÇO, INCLUINDO ESTRUTURA METÁLICA E PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA.	UN		162,03	164,64
COTAÇÃO	COT_04	ALÇAPÃO QUADRADO (60 X 60) CM, COM TAMPA MÓVEL.	UN	1	136,00	136,00
SINAPI	88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	29,90	32,97
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	22,17	24,33
Composição	COMP_26	REPAROS EM FORRO DE GESSO, INCLUSIVE PLACA DE GESSO PARA FORRO, FITA REFORÇADA COLADA EM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL.	M2		66,95	70,22
SINAPI-I	39432	FITA DE PAPEL REFORÇADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	4	3,08	3,08
SINAPI-I	3315	GESEIRO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	KG	1	0,88	0,88
SINAPI-I	4812	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	M2	1	12,36	12,36
SINAPI-I	40547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	0,03	34,09	34,09
SINAPI	88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	29,90	32,97
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	22,17	24,33
SINAPI-I	345	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	KG	0,02	32,23	32,23
SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1	15,52	16,39
Composição	COMP_01	LIXAMENTO MECANIZADO DE PAREDE OU TETO PARA PINTURA	M2	1	3,72	4,05
Composição	COMP_27	REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE VEDAÇÃO (ANEL DE VEDAÇÃO (LULA), TIPO DE USAR), PARAFUSOS E VEDANTES COM ACRILAMENTO.	UN		98,89	101,26

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	30,41	33,63
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	22,17	24,33
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,09	86,57	86,57
SINAPI-I	4384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	UN	2	28,05	28,05
SINAPI-I	11686	CANOPLA E ANEL DE EXPANSÃO (TUBO 1 1/2" X 20 CM)	UN	1	12,05	12,05
Composição	COMP_28	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, INCLUINDO 2 CUBAS DE EMBUTIR, OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM, FIXADAS COM VÁLVULA EM METAL CROMADO	UN		1.795,95	1.809,83
SINAPI	86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	58,11	58,71
SINAPI	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	804,27	809,85
SINAPI	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	225,17	228,72
SINAPI-I	36796	TORNEIRA METÁLICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSÃO FECHAMENTO AUTOMÁTICO, BICA BAIXA	UN	2	212,56	212,56
Composição	COMP_29	PLATELEIRAS EM TABOAS DE MADEIRA APARELHADA (2,5 X 30) CM, EM ANGELOIM, INCLUINDO LIXAMENTO, FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO	M2		168,69	170,04
SINAPI-I	3992	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	2	74,25	74,25
SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	1	2,30	2,47
SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	1	17,89	19,07
Composição	COMP_30	RODAPÊ EM MADEIRA TPE, ALTURA DE 10 CM, FIXADO COM PARAFUSO, INCLUINDO LIXAMENTO, FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO	M		55,45	58,54
SINAPI	101739	RODAPÊ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020	M	1,57142857	31,02	32,80
SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	0,13	2,30	2,47
SINAPI	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	0,13	31,57	32,43
SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	0,13	17,89	19,07
Composição	COMP_32	PLANTIO DE MUDA DE ÁCER PALMIATUM (BORDO JAPONÊS), ALTURA DE 1,5 M, INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL (4M2)	UN		20,98	22,84
SINAPI	105521	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024	M2	1	3,45	3,60
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,2	87,69	96,24
Composição	COMP_33	PLANTIO DE MUDA DE SETE COPAS AFRICANA, ALTURA DE 1,5 M, INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL (4M2)	UN		100,98	102,84
COTAÇÃO	COT_07	MUDA DE SETE COPAS AFRICANA, ALTURA DE 1,5 M.	UN	1	80,00	80,00
SINAPI	105521	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024	M2	1	3,45	3,60
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,2	87,69	96,24
Composição	COMP_34	PLANTIO DE MUDA DE COSTELA DE ADÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL (4M2)	UN		61,58	63,44
SINAPI	105521	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024	M2	1	3,45	3,60
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,2	87,69	96,24
COTAÇÃO	COT_10	MUDA DE COSTELA DE ADÃO	UN	1	40,60	40,60
Composição	COMP_35	PLANTIO DE MUDA DE CAPIM DO TEXAS, COR VERDE, INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL (4M2)	UN		28,98	30,84
SINAPI	105521	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024	M2	1	3,45	3,60
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,2	87,69	96,24
COTAÇÃO	COT_08	MUDA DE CAPIM DO TEXAS, COR VERDE	UN	1	8,00	8,00
Composição	COMP_36	PLANTIO DE MUDA DE CAPIM DO TEXAS, COR ROXA (RUBRO), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL (4M2)	UN		50,20	52,06
SINAPI	105521	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024	M2	1	3,45	3,60
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,2	87,69	96,24
COTAÇÃO	COT_09	MUDA DE CAPIM DO TEXAS, COR ROXA (RUBRO)	UN	1	29,22	29,22
Composição	COMP_37	REPARO DE REVESTIMENTO EM PAREDE (1 M²), INCLUINDO ESCANIFICAÇÃO, APLICAÇÃO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E REGULARIZAÇÃO COM ACI III	M2		64,34	68,18
SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1	12,07	13,27
SINAPI-I	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	10	2,15	2,15
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	30,38	33,51
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	22,17	24,33
COTAÇÃO	COT_12	HIPOCLORITO DE SÓDIO 12%	L	0,25	18,00	18,00
Composição	COMP_31	ESPELHO DE PAREDE, EM CRISTAL 4 MM, FIXADO COM PARAFUSO FRANCÊS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2		379,88	381,15
SINAPI-I	11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	1	344,00	344,00
SINAPI-I	4343	PARAFUSO FRANCÊS ZINCADO, DIÂMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA	UN	4	5,79	5,79
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	30,38	33,51
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	22,17	24,33

06/06/2025

Data

Responsável Técnico: Henrique Duarte Sales Carvalho
CREA/CAU: 119279-5