



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA	Apelido do Empreendimento REFORMA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA			
Localidade SINAPI FLORIANOPOLIS	Data Base 05-25 (N DES.)	Descrição do Lote REFORMA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA	Município / UF ITUPORANGA	BDI 1 20,34%	BDI 2 13,24%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA									260.813,02	
1.			REFORMA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA					-	260.813,02	
1.1.			ÁREA EXTERNA					-	42.157,42	
1.1.1.			PINTURA DE PAREDES (EXTERNAS)					-	35.549,50	
1.1.1.1.	Composição	COMP_01	LIXAMENTO MECANIZADO DE PAREDE OU TETO PARA PINTURA	M2	1.200,00	4,05	BDI 1	4,87	5.844,00	RA
1.1.1.2.	Composição	COMP_02	CORREÇÃO DE FISSURAS EM PAREDES, COM SELANTE ELÁSTICO FLEXIVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	100,00	5,54	BDI 1	6,67	667,00	RA
1.1.1.3.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	1.200,00	4,22	BDI 1	5,08	6.096,00	RA
1.1.1.4.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.200,00	13,64	BDI 1	16,41	19.692,00	RA
1.1.1.5.	SINAPI-I	10527	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES	30,00	43,50	BDI 1	52,35	1.570,50	RA
1.1.1.6.	SINAPI	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	50,00	27,92	BDI 1	33,60	1.680,00	RA
1.1.2.			PINTURA DE TETO (SACADAS)					-	6.607,92	
1.1.2.1.	Composição	COMP_01	LIXAMENTO MECANIZADO DE PAREDE OU TETO PARA PINTURA	M2	152,00	4,05	BDI 1	4,87	740,24	RA
1.1.2.2.	SINAPI	102201	APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	M2	21,00	23,14	BDI 1	27,85	584,85	RA
1.1.2.3.	SINAPI	102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	152,00	23,55	BDI 1	28,34	4.307,68	RA
1.1.2.4.	SINAPI-I	10527	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES	9,00	43,50	BDI 1	52,35	471,15	RA
1.1.2.5.	SINAPI	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	15,00	27,92	BDI 1	33,60	504,00	RA
1.2.			GABINETE PREFEITO					-	35.581,68	
1.2.0.1.	Composição	COMP_03	REMOÇÃO DE ESQUADRIAS E VIDROS, DE FORMAL MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.	M2	20,90	57,73	BDI 1	69,47	1.451,92	RA
1.2.0.2.	Composição	COMP_05	REMOÇÃO DE PISO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	15,00	28,91	BDI 1	34,79	521,85	RA
1.2.0.3.	SINAPI	90444	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 PS	M	7,00	13,21	BDI 1	15,90	111,30	RA
1.2.0.4.	SINAPI	90447	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	12,50	12,00	BDI 1	14,44	180,50	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 05-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA	MUNICÍPIO / UF ITUPORANGA	BDI 1 20,34%	BDI 2 13,24%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA									260.813,02	
1.2.0.5.	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	5,00	10,06	BDI 1	12,11	60,55	RA
1.2.0.6.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	50,00	2,58	BDI 1	3,10	155,00	RA
1.2.0.7.	SINAPI	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	5,00	19,30	BDI 1	23,23	116,15	RA
1.2.0.8.	SINAPI	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	8,50	BDI 1	10,23	30,69	RA
1.2.0.9.	SINAPI	103966	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	10,21	BDI 1	12,29	12,29	RA
1.2.0.10.	SINAPI	90694	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	0,20	43,29	BDI 1	52,10	10,42	RA
1.2.0.11.	SINAPI-I	11731	GRELHA FIXA, EM PVC BRANCA, QUADRADA, 150 X 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS	UN	1,00	10,39	BDI 1	12,50	12,50	RA
1.2.0.12.	SINAPI	87299	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	0,75	538,28	BDI 1	647,77	485,83	RA
1.2.0.13.	SINAPI	101727	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	M2	15,00	174,53	BDI 1	210,03	3.150,45	RA
1.2.0.14.	SINAPI	87829	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022	M2	1,25	100,12	BDI 1	120,48	150,60	RA
1.2.0.15.	Composição	COMP_09	ISOLAMENTO DE MOVEIS PARA PINTURA COM LONA PLÁSTICA PESADA (150 MICRA).	M2	21,00	3,61	BDI 1	4,34	91,14	RA
1.2.0.16.	Composição	COMP_01	LIXAMENTO MECANIZADO DE PAREDE OU TETO PARA PINTURA	M2	74,00	4,05	BDI 1	4,87	360,38	RA
1.2.0.17.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	74,00	4,22	BDI 1	5,08	375,92	RA
1.2.0.18.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	56,00	13,64	BDI 1	16,41	918,96	RA
1.2.0.19.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	18,00	16,39	BDI 1	19,72	354,96	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA	Apelido do Empreendimento REFORMA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 05-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA	MUNICÍPIO / UF ITUPORANGA	BDI 1 20,34%	BDI 2 13,24%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA									260.813,02	
1.2.0.20.	Composição	COMP_30	RODAPÉ EM MADEIRA IPE, ALTURA DE 10 CM, FIXADO COM PARAFUSO, INCLUINDO LIXAMENTO, FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO, COR BRANCO GELO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	11,00	58,54	BDI 1	70,45	774,95	RA
1.2.0.21.	Composição	COMP_04	JANELA BASCULANTE, EM ALUMÍNIO, PERFIL 20, 3 FOLHAS POR METRO (1 MOVEL E 2 FIXAS), INCLUINDO ACABAMENTO PRETO ACETINADO, BATENTE DE 3 A 4 CM, VIDRO 4 MM E FERRAGENS -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	28,00	779,20	BDI 1	937,69	26.255,32	RA
1.3.			SALA DE REUNIÃO					-	45.006,05	
1.3.0.1.	SINAPI	97638	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	35,00	9,35	BDI 1	11,25	393,75	RA
1.3.0.2.	Composição	COMP_03	REMOÇÃO DE ESQUADRIAS E VIDROS, DE FORMAL MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.	M2	19,00	57,73	BDI 1	69,47	1.319,93	RA
1.3.0.3.	Composição	COMP_05	REMOÇÃO DE PISO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	51,00	28,91	BDI 1	34,79	1.774,29	RA
1.3.0.4.	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	40,00	13,27	BDI 1	15,97	638,80	RA
1.3.0.5.	Composição	COMP_06	REMOÇÃO DE AR CONDICIONADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.	UN	1,00	33,74	BDI 1	40,60	40,60	RA
1.3.0.6.	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	16,00	10,06	BDI 1	12,11	193,76	RA
1.3.0.7.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	160,00	2,58	BDI 1	3,10	496,00	RA
1.3.0.8.	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	1,50	94,13	BDI 1	113,28	169,92	RA
1.3.0.9.	SINAPI	87354	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019	M3	0,02	569,95	BDI 1	685,88	13,72	RA
1.3.0.10.	SINAPI	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,04	638,82	BDI 1	768,76	30,75	RA
1.3.0.11.	Composição	COMP_08	JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA PISO, DIMENSÕES DE 10 MM DE ALTURA E 4,5 MM DE ESPESSURA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	5,00	21,46	BDI 1	25,82	129,10	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV/ 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 05-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA	MUNICÍPIO / UF ITUPORANGA	BDI 1 20,34%	BDI 2 13,24%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA									260.813,02	
1.3.0.12.	SINAPI	87299	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 08/2019	M3	1,53	538,28	BDI 1	647,77	991,09	RA
1.3.0.13.	SINAPI	101727	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF 09/2020	M2	51,00	174,53	BDI 1	210,03	10.711,53	RA
1.3.0.14.	Composição	COMP_04	JANELA BASCULANTE, EM ALUMÍNIO, PERFIL 20, 3 FOLHAS POR METRO (1 MOVEL E 2 FIXAS), INCLUINDO ACABAMENTO PRETO ACETINADO, BATENTE DE 3 A 4 CM, VIDRO 4 MM E FERRAGENS -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	19,00	779,20	BDI 1	937,69	17.816,11	RA
1.3.0.15.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2024	M2	0,60	679,52	BDI 1	817,73	490,64	RA
1.3.0.16.	SINAPI	100675	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1,00	884,41	BDI 1	1.064,30	1.064,30	RA
1.3.0.17.	SINAPI	96370	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF 07/2023 PS	M2	35,00	64,83	BDI 1	78,02	2.730,70	RA
1.3.0.18.	SINAPI	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	M2	30,00	13,80	BDI 1	16,61	498,30	RA
1.3.0.19.	Composição	COMP_01	LIXAMENTO MECANIZADO DE PAREDE OU TETO PARA PINTURA	M2	145,00	4,05	BDI 1	4,87	706,15	RA
1.3.0.20.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	102,00	13,64	BDI 1	16,41	1.673,82	RA
1.3.0.21.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	43,00	16,39	BDI 1	19,72	847,96	RA
1.3.0.22.	Composição	COMP_30	RODAPÉ EM MADEIRA IPE, ALTURA DE 10 CM, FIXADO COM PARAFUSO, INCLUINDO LIXAMENTO, FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO, COR BRANCO GELO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	32,29	58,54	BDI 1	70,45	2.274,83	RA
1.4.			SALA DE IMPRENSA					-	34.546,85	
1.4.0.1.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,05	112,25	BDI 1	135,08	141,83	RA
1.4.0.2.	SINAPI	87302	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 08/2019	M3	1,05	700,05	BDI 1	842,44	884,56	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA	Apelido do Empreendimento REFORMA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA			
Localidade SINAPI FLORIANOPOLIS	Data Base 05-25 (N DES.)	Descrição do Lote REFORMA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA	Município / UF ITUPORANGA	BDI 1 20,34%	BDI 2 13,24%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA									260.813,02	
1.4.0.3.	SINAPI	101727	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	M2	21,00	174,53	BDI 1	210,03	4.410,63	RA
1.4.0.4.	Composição	COMP_04	JANELA BASCULANTE, EM ALUMÍNIO, PERFIL 20, 3 FOLHAS POR METRO (1 MOVEL E 2 FIXAS), INCLUINDO ACABAMENTO PRETO ACETINADO, BATENTE DE 3 A 4 CM, VIDRO 4 MM E FERRAGENS -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	21,00	779,20	BDI 1	937,69	19.691,49	RA
1.4.0.5.	SINAPI	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	4,20	770,87	BDI 1	927,66	3.896,17	RA
1.4.0.6.	SINAPI	94805	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	1.418,08	BDI 1	1.706,52	1.706,52	RA
1.4.0.7.	Composição	COMP_01	LIXAMENTO MECANIZADO DE PAREDE OU TETO PARA PINTURA	M2	12,00	4,05	BDI 1	4,87	58,44	RA
1.4.0.8.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	12,00	13,64	BDI 1	16,41	196,92	RA
1.4.0.9.	SINAPI	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	5,00	19,30	BDI 1	23,23	116,15	RA
1.4.0.10.	SINAPI	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	8,50	BDI 1	10,23	30,69	RA
1.4.0.11.	SINAPI	103244	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021 PE	UN	1,00	2.692,59	BDI 1	3.240,26	3.240,26	RA
1.4.0.12.	SINAPI	97327	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,50	27,83	BDI 1	33,49	50,24	RA
1.4.0.13.	SINAPI	97328	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,50	45,10	BDI 1	54,27	81,41	RA
1.4.0.14.	Composição	COMP_23	CABO PP TETRAPOLAR 4X2,5 MM2, COM ISOLAMENTO 0,6/1 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	1,50	23,01	BDI 1	27,69	41,54	RA
1.5.			COBERTURA					-	5.671,31	
1.5.0.1.	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M2	20,00	130,49	BDI 1	157,03	3.140,60	RA
1.5.0.2.	SINAPI	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	7,00	17,39	BDI 1	20,93	146,51	RA
1.5.0.3.	SINAPI	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	15,56	BDI 1	18,72	56,16	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 05-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA	MUNICÍPIO / UF ITUPORANGA	BDI 1 20,34%	BDI 2 13,24%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA									260.813,02	
1.5.0.4.	SINAPI	87757	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	17,00	63,21	BDI 1	76,07	1.293,19	RA
1.5.0.5.	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	3,00	5,65	BDI 1	6,80	20,40	RA
1.5.0.6.	SINAPI	104217	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	3,00	57,05	BDI 1	68,65	205,95	RA
1.5.0.7.	SINAPI	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	15,00	44,79	BDI 1	53,90	808,50	RA
1.6.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 1 ANDAR					-	9.549,85	
1.6.0.1.	SINAPI	95727	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M	3,50	21,84	BDI 1	26,28	91,98	RA
1.6.0.2.	SINAPI	95728	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M	5,00	29,20	BDI 1	35,14	175,70	RA
1.6.0.3.	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	32,00	19,48	BDI 1	23,44	750,08	RA
1.6.0.4.	SINAPI	91839	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	24,50	19,75	BDI 1	23,77	582,37	RA
1.6.0.5.	SINAPI	104785	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	54,50	13,31	BDI 1	16,02	873,09	RA
1.6.0.6.	Composição	COMP_10	ELETRODUTO FLEXÍVEL PEAD, DIÂMETRO DE 2", INCLUINDO FIXAÇÃO DIRETA EM LAJE COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	12,70	28,79	BDI 1	34,65	440,06	RA
1.6.0.7.	SINAPI	93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	74,91	BDI 1	90,15	90,15	RA
1.6.0.8.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	12,23	BDI 1	14,72	73,60	RA
1.6.0.9.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	14,70	BDI 1	17,69	17,69	RA
1.6.0.10.	SINAPI-I	39465	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN	4,00	66,21	BDI 1	79,68	318,72	RA
1.6.0.11.	SINAPI-I	39445	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	2,00	136,24	BDI 1	163,95	327,90	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV/ 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 05-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA	MUNICÍPIO / UF ITUPORANGA	BDI 1 20,34%	BDI 2 13,24%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA									260.813,02	
1.6.0.12.	SINAPI-I	39455	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	3,00	155,23	BDI 1	186,80	560,40	RA
1.6.0.13.	SINAPI-I	39810	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 120 X 120 X *75* MM	UN	2,00	50,18	BDI 1	60,39	120,78	RA
1.6.0.14.	Composição	COMP_21	CAIXA DE PASSAGEM / DERIVAÇÃO (4 X 4), METÁLICA, COM TAMPA MÓVEL, EMBUTIDA EM PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	48,62	BDI 1	58,51	117,02	RA
1.6.0.15.	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	26,73	BDI 1	32,17	128,68	RA
1.6.0.16.	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	43,64	BDI 1	52,52	210,08	RA
1.6.0.17.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	171,50	5,16	BDI 1	6,21	1.065,02	RA
1.6.0.18.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	66,00	7,93	BDI 1	9,54	629,64	RA
1.6.0.19.	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	40,83	BDI 1	49,13	491,30	RA
1.6.0.20.	SINAPI	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	62,89	BDI 1	75,68	378,40	RA
1.6.0.21.	Composição	COMP_24	TOMADA BAIXA DE SOBREPOR (1 MODULO), 2P + T, 10A, INCLUINDO CONDULETE E TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	52,40	BDI 1	63,06	126,12	RA
1.6.0.22.	Composição	COMP_11	TOMADA DE EMBUTIR EM PISO (1 MÓDULO), 2P + T (10A), INCLUINDO SUPORTE METÁLICO E PLACA - FORNECIMENTO E ISNTALAÇÃO.	UN	6,00	51,88	BDI 1	62,43	374,58	RA
1.6.0.23.	Composição	COMP_12	TOMADA ALTA DE SOBREPOR (1 MODULO), 2P + T, 20A, INCLUINDO CONDULETE E TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	61,23	BDI 1	73,68	73,68	RA
1.6.0.24.	Composição	COMP_13	TOMADA DE SOBREPOR (1 MODULO) EM PISO, 2P + T (10A) INCLUINDO CONDULETE EM PVC BRANCO E TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00	58,59	BDI 1	70,51	211,53	RA
1.6.0.25.	Composição	COMP_14	TOMADA ALTA DE SOBREPOR (3 MODULOS), 2P + T (10A), INCLUINDO CONDULETE EM PVC BRANCO E TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	77,91	BDI 1	93,76	187,52	RA
1.6.0.26.	Composição	COMP_15	CONDULETE EM PVC BRANCO COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00	35,70	BDI 1	42,96	214,80	RA
1.6.0.27.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	21,00	36,36	BDI 1	43,76	918,96	RA
1.7.			INSTALAÇÕES LÓGICAS - 1 ANDAR					-	12.425,39	
1.7.0.1.	Composição	COMP_16	CRIMPAGEM DE CABOS DE REDE, INCLUINDO CONECTORES RJ-45 (CAT 6) E IDENTIFICAÇÃO DOS CABOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	17,00	68,52	BDI 1	82,46	1.401,82	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV/ 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 05-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA	MUNICÍPIO / UF ITUPORANGA	BDI 1 20,34%	BDI 2 13,24%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA									260.813,02	
1.7.0.2.	Composição	COMP_17	MINI RACK DE PAREDE 6U X 570MM (19") COM PORTA EM ACRÍLICO (CRISTAL) E PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	574,16	BDI 1	690,94	690,94	RA
1.7.0.3.	Composição	COMP_18	SWITCH DE MESA OU RACK DE 24 PORTAS 10/100/1000 TL-SG1024D PRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	670,86	BDI 1	807,31	807,31	RA
1.7.0.4.	SINAPI	98302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00	1.333,19	BDI 1	1.604,36	1.604,36	RA
1.7.0.5.	SINAPI-I	39606	PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M	UN	17,00	26,97	BDI 1	32,46	551,82	RA
1.7.0.6.	Composição	COMP_19	CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	210,00	5,94	BDI 1	7,15	1.501,50	RA
1.7.0.7.	SINAPI	95727	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M	34,00	21,84	BDI 1	26,28	893,52	RA
1.7.0.8.	SINAPI	95728	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M	2,50	29,20	BDI 1	35,14	87,85	RA
1.7.0.9.	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	50,00	19,48	BDI 1	23,44	1.172,00	RA
1.7.0.10.	SINAPI	91839	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	16,80	19,75	BDI 1	23,77	399,34	RA
1.7.0.11.	SINAPI	104785	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	103,30	13,31	BDI 1	16,02	1.654,87	RA
1.7.0.12.	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	9,00	57,75	BDI 1	69,50	625,50	RA
1.7.0.13.	Composição	COMP_20	CONDULETE EM PVC BRANCO, INCLUINDO CONECTOR RJ 45 (CAT 6) E TAMPA PARA RJ 45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8,00	98,54	BDI 1	118,58	948,64	RA
1.7.0.14.	Composição	COMP_15	CONDULETE EM PVC BRANCO COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	35,70	BDI 1	42,96	85,92	RA
1.8.			SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE OBRAS - TÉRREO					-	5.388,69	
1.8.0.1.	SINAPI	91839	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	20,00	19,75	BDI 1	23,77	475,40	RA
1.8.0.2.	SINAPI	95728	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M	25,00	29,20	BDI 1	35,14	878,50	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA	Apelido do Empreendimento REFORMA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA			
Localidade SINAPI FLORIANOPOLIS	Data Base 05-25 (N DES.)	Descrição do Lote REFORMA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA	Município / UF ITUPORANGA	BDI 1 20,34%	BDI 2 13,24%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA									260.813,02	
1.8.0.3.	SINAPI	104785	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	45,00	13,31	BDI 1	16,02	720,90	RA
1.8.0.4.	SINAPI	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	24,16	BDI 1	29,07	87,21	RA
1.8.0.5.	Composição	COMP_15	CONDULETE EM PVC BRANCO COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00	35,70	BDI 1	42,96	257,76	RA
1.8.0.6.	Composição	COMP_24	TOMADA BAIXA DE SOBREPOR (1 MODULO), 2P + T, 10A, INCLUINDO CONDULETE E TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	12,00	52,40	BDI 1	63,06	756,72	RA
1.8.0.7.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	135,00	11,02	BDI 1	13,26	1.790,10	RA
1.8.0.8.	Composição	COMP_07	DEFLETOR ACRÍLICO, 1M DE COMPRIMENTO, PARA AR CONDICIONADO SPLIT (12.000 BTU) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.,	UN	3,00	116,92	BDI 1	140,70	422,10	RA
1.9.			REPAROS EM FORRO DE GESSO					-	3.222,56	
1.9.0.1.	Composição	COMP_25	ALÇAPÃO QUADRADO (60 x 60) CM COM TAMPA MÓVEL PARA FORRO DE GESSO, EM AÇO, INCLUINDO ESTRUTURA METÁLICA E PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	12,00	164,64	BDI 1	198,13	2.377,56	RA
1.9.0.2.	Composição	COMP_26	REPAROS EM FORRO DE GESSO, INCLUSIVE PLACA DE GESSO PARA FORRO, FITA REFORÇADA COM LAMINA DE METAL, GESSO EM PÓ, PARAFUSO ZINCADO, ARAME GALVANIZADO , LIXAMENTO E PINTURA ACRÍLICA PREMIUM (2 DEMÃOS).	M2	10,00	70,22	BDI 1	84,50	845,00	RA
1.10.			SANITÁRIOS (TÉRREO)					-	38.081,74	
1.10.0.1.	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	144,00	7,37	BDI 1	8,87	1.277,28	RA
1.10.0.2.	SINAPI	104791	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	144,00	6,50	BDI 1	7,82	1.126,08	RA
1.10.0.3.	SINAPI	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	22,00	3,41	BDI 1	4,10	90,20	RA
1.10.0.4.	Composição	COMP_27	REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE VEDAÇÃO (ANEL DE VEDAÇÃO / SPUD), TUBO DE LIGAÇÃO, PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CREOMADO E ACABAMENTO (REJUNTE EPOXI BRANCO).	UN	4,00	101,26	BDI 1	121,86	487,44	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV/ 0	PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 05-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA	MUNICÍPIO / UF ITUPORANGA	BDI 1 20,34%	BDI 2 13,24%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA									260.813,02	
1.10.0.5.	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	8,00	10,06	BDI 1	12,11	96,88	RA
1.10.0.6.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	8,00	2,58	BDI 1	3,10	24,80	RA
1.10.0.7.	SINAPI	103330	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	4,94	97,23	BDI 1	117,01	578,03	RA
1.10.0.8.	SINAPI	87317	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	1,27	544,24	BDI 1	654,94	831,77	RA
1.10.0.9.	SINAPI	87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	3,81	612,02	BDI 1	736,50	2.806,07	RA
1.10.0.10.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	M2	122,00	64,45	BDI 1	77,56	9.462,32	RA
1.10.0.11.	SINAPI	87302	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	0,66	700,05	BDI 1	842,44	556,01	RA
1.10.0.12.	SINAPI	104606	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023 PE	M2	22,00	66,82	BDI 1	80,41	1.769,02	RA
1.10.0.13.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	1,60	118,35	BDI 1	142,42	227,87	RA
1.10.0.14.	SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	4,86	2,47	BDI 1	2,97	14,43	RA
1.10.0.15.	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	4,86	19,07	BDI 1	22,95	111,54	RA
1.10.0.16.	SINAPI	96486	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 PS	M2	22,00	74,15	BDI 1	89,23	1.963,06	RA
1.10.0.17.	SINAPI-I	36246	ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M	M	28,00	3,81	BDI 1	4,58	128,24	RA
1.10.0.18.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	7,17	992,65	BDI 1	1.194,56	8.565,00	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 05-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA	MUNICÍPIO / UF ITUPORANGA	BDI 1 20,34%	BDI 2 13,24%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA									260.813,02	
1.10.0.19.	SINAPI	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	1,44	770,87	BDI 1	927,66	1.335,83	RA
1.10.0.20.	Composição	COMP_28	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, INCLUINDO 2 CUBAS DE EMBUTIR, OVAIS EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM, EQUIPADAS COM VÁLVULAS EM METAL CROMADO, SIFÕES E ENGATES FLEXÍVEIS EM PVC E TORNEIRAS METÁLICAS (CROMADAS) TEMPORIZADAS (FECHAMENTO AUTOMÁTICO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	1.809,83	BDI 1	2.177,95	4.355,90	RA
1.10.0.21.	Composição	COMP_29	PRATELEIRAS EM TÁBUAS DE MADEIRA APARELHADA (2,5 x 30) CM, EM ANGELIM, INCLUINDO LIXAMENTO E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO, DUAS DEMÃOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	1,80	170,04	BDI 1	204,63	368,33	RA
1.10.0.22.	SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	2,00	56,95	BDI 1	68,53	137,06	RA
1.10.0.23.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	67,75	BDI 1	81,53	163,06	RA
1.10.0.24.	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	47,67	BDI 1	57,37	229,48	RA
1.10.0.25.	Composição	COMP_31	ESPELHO DE PAREDE, EM CRISTAL 4 MM, FIXADO COM PARAFUSO FRANCES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	3,00	381,15	BDI 1	458,68	1.376,04	RA
1.11.			SETOR JURÍDICO					-	2.234,67	
1.11.0.1.	Composição	COMP_37	REPARO DE REVESTIMENTO EM PAREDE (1 M²), INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, APLICAÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E REGULARIZAÇÃO COM AC-III.	M2	1,00	68,18	BDI 1	82,05	82,05	RA
1.11.0.2.	Composição	COMP_01	LIXAMENTO MECANIZADO DE PAREDE OU TETO PARA PINTURA	M2	73,00	4,05	BDI 1	4,87	355,51	RA
1.11.0.3.	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	49,00	5,34	BDI 1	6,43	315,07	RA
1.11.0.4.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	49,00	16,39	BDI 1	19,72	966,28	RA
1.11.0.5.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	24,00	4,22	BDI 1	5,08	121,92	RA
1.11.0.6.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	24,00	13,64	BDI 1	16,41	393,84	RA
1.12.			PAISAGISMO					-	19.403,61	
1.12.0.1.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	9,00	112,25	BDI 1	135,08	1.215,72	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA	Apelido do Empreendimento REFORMA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA			
Localidade SINAPI FLORIANOPOLIS	Data Base 05-25 (N DES.)	Descrição do Lote REFORMA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA	Município / UF ITUPORANGA	BDI 1 20,34%	BDI 2 13,24%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA									260.813,02	
1.12.0.2.	SINAPI	98529	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024	UN	9,00	82,19	BDI 1	98,91	890,19	RA
1.12.0.3.	SINAPI	104796	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	195,00	15,39	BDI 1	18,52	3.611,40	RA
1.12.0.4.	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	8,00	10,06	BDI 1	12,11	96,88	RA
1.12.0.5.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	80,00	2,58	BDI 1	3,10	248,00	RA
1.12.0.6.	SINAPI	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	23,00	71,74	BDI 1	86,33	1.985,59	RA
1.12.0.7.	SINAPI	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	20,00	37,12	BDI 1	44,67	893,40	RA
1.12.0.8.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	75,00	16,07	BDI 1	19,34	1.450,50	RA
1.12.0.9.	Composição	COMP_33	PLANTIO DE MUDA DE SETE COPAS AFRICANA, ALTURA DE 1,5 M, INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL (1 M²).	UN	3,00	102,84	BDI 1	123,76	371,28	RA
1.12.0.10.	Composição	COMP_34	PLANTIO DE MUDA DE COSTELA DE ADÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL (1 M²).	UN	60,00	63,44	BDI 1	76,34	4.580,40	RA
1.12.0.11.	Composição	COMP_35	PLANTIO DE MUDA DE CAPIM DO TEXAS, COR VERDE, INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL (1 M²).	UN	25,00	30,84	BDI 1	37,11	927,75	RA
1.12.0.12.	Composição	COMP_36	PLANTIO DE MUDA DE CAPIM DO TEXAS, COR ROXA (RUBRO), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL (1 M²).	UN	50,00	52,06	BDI 1	62,65	3.132,50	RA
1.13.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	7.543,20	
1.13.0.1.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48,00	130,59	BDI 1	157,15	7.543,20	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA PREFEITURA MUNICPIAL DE ITUPORANGA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 05-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA	MUNICÍPIO / UF ITUPORANGA	BDI 1 20,34%	BDI 2 13,24%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA									260.813,02

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ITUPORANGA
Local

sexta-feira, 23 de maio de 2025
Data

Responsável Técnico

Nome: HENRIQUE DUARTE SALES CARVALHO
CREA/CAU: 119279-5
ART/RRT: 9660504-8

RECURSO
↓