



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPOSITANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA UBS VILA NOVA				
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA UBS VILA NOVA	MUNICÍPIO / UF ITUPORANGA/SC	BDI 1 20,36%	BDI 2 11,15%	BDI 3 0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA UBS VILA NOVA									101.471,24	
1.			REFORMA UBS VILA NOVA					-	101.471,24	
1.1.			PLACA DE OBRA					-	1.679,91	
1.1.0.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	465,25	BDI 1	559,97	1.679,91	RA
1.2.			PINTURA DA EDIFICAÇÃO					-	38.934,22	
1.2.1.			PINTURA DE PAREDES (INTERNAS E EXTERNAS)					-	31.183,80	
1.2.1.0.1.	0	COMP_09	ISOLAMENTO DE MOVEIS PARA PINTURA COM LONA PLÁSTICA PESADA (150 MICRA).	M2	50,00	3,69	BDI 1	4,44	222,00	RA
1.2.1.0.2.	0	COMP_01	LIXAMENTO MECANIZADO DE PAREDE OU TETO PARA PINTURA	M2	783,60	3,89	BDI 1	4,68	3.667,25	RA
1.2.1.0.3.	0	COMP_02	CORREÇÃO DE FISSURAS EM PAREDES, COM SELANTE ELÁSTICO FLEXÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	15,00	7,00	BDI 1	8,43	126,45	RA
1.2.1.0.4.	0	COMP_03	CORREÇÃO DE TRINCAS EM PAREDES, INCLUINDO DEMOLICAO DO EMBOÇO EXISTENTE, APLICAÇÃO DE SELANTE ACRÍLICO (SELA TRINCA), REFORÇO COM TELA EM AÇO GALVANIZAD (FIO DE 1,24 MM E MALHA DE 25 X 25 MM) E EXECUÇÃO DE NOVO REVESTIMENTO (CHAPISCO E EMBOÇO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	8,00	123,81	BDI 1	149,02	1.192,16	RA
1.2.1.0.5.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	617,31	4,00	BDI 1	4,81	2.969,26	RA
1.2.1.0.6.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	617,31	12,77	BDI 1	15,37	9.488,05	RA
1.2.1.0.7.	0	COMP_10	PINTURA COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO APLICAÇÃO DE PRIMER EPÓXI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	166,29	62,02	BDI 1	74,65	12.413,55	RA
1.2.1.0.8.	SINAPI-I	10527	LOCAÇAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES	18,00	42,00	BDI 1	50,55	909,90	RA
1.2.1.0.9.	SINAPI	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	6,00	27,03	BDI 1	32,53	195,18	RA
1.2.2.			PINTURA DE TETO					-	7.750,42	
1.2.2.0.1.	0	COMP_01	LIXAMENTO MECANIZADO DE PAREDE OU TETO PARA PINTURA	M2	174,93	3,89	BDI 1	4,68	818,67	RA
1.2.2.0.2.	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	122,56	5,07	BDI 1	6,10	747,62	RA
1.2.2.0.3.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	122,56	15,42	BDI 1	18,56	2.274,71	RA
1.2.2.0.4.	0	COMP_10	PINTURA COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO APLICAÇÃO DE PRIMER EPÓXI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	52,37	62,02	BDI 1	74,65	3.909,42	RA
1.3.			COBERTURA COZINHA					-	3.187,53	
1.3.0.0.1.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	25,00	4,04	BDI 1	4,86	121,50	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA UBS VILA NOVA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA UBS VILA NOVA	MUNICÍPIO / UF ITUPORANGA/SC	BDI 1 20,36%	BDI 2 11,15%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
REFORMA UBS VILA NOVA									101.471,24	
1.3.0.0.2.	SINAPI	94440	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	25,00	40,93	BDI 1	49,26	1.231,50	RA
1.3.0.0.3.	SINAPI	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	4,00	29,50	BDI 1	35,51	142,04	RA
1.3.0.0.4.	SINAPI	104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	20,00	5,30	BDI 1	6,38	127,60	RA
1.3.0.0.5.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	3,50	84,14	BDI 1	101,27	354,45	RA
1.3.0.0.6.	0	COMP_13	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 50 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	16,50	60,95	BDI 1	73,36	1.210,44	RA
1.4.			PAVIMENTAÇÃO					-	6.889,28	
1.4.1.			PISO EXTERNO					-	5.348,06	
1.4.1.0.1.	SINAPI	97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	10,94	20,42	BDI 1	24,58	268,91	RA
1.4.1.0.2.	SINAPI	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	16,60	84,95	BDI 1	102,25	1.697,35	RA
1.4.1.0.3.	0	COMP_14	REINSTALAÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO.	UN	10,94	17,39	BDI 1	20,93	228,97	RA
1.4.1.0.4.	SINAPI	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	13,18	64,74	BDI 1	77,92	1.026,99	RA
1.4.1.0.5.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	6,48	93,43	BDI 1	112,45	728,68	RA
1.4.1.0.6.	0	COMP_15	CANALETA DE CONCRETO 19 x 19 (L x h) COM TAMPA PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	18,00	64,49	BDI 1	77,62	1.397,16	RA
1.4.2.			PISO INTERNO					-	1.541,22	
1.4.2.0.1.	0	COMP_05	REMOÇÃO DE PISO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	3,50	27,99	BDI 1	33,69	117,92	RA
1.4.2.0.2.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,32	63,32	BDI 1	76,21	100,60	RA
1.4.2.0.3.	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	3,97	12,86	BDI 1	15,48	61,46	RA
1.4.2.0.4.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	3,30	117,66	BDI 1	141,62	467,35	RA
1.4.2.0.5.	SINAPI	87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,20	747,84	BDI 1	900,10	180,02	RA
1.4.2.0.6.	SINAPI	87255	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	M2	3,50	82,38	BDI 1	99,15	347,03	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA UBS VILA NOVA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA UBS VILA NOVA	MUNICÍPIO / UF ITUPORANGA/SC	BDI 1 20,36%	BDI 2 11,15%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA UBS VILA NOVA									101.471,24	
1.4.2.0.7.	0	COMP_08	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA DE 10 MM, INCLUINDO ACABAMENTO EM SELANTE ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO (PU), COR BRANCA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	7,00	31,67	BDI 1	38,12	266,84	RA
1.5.			DRENAGEM PLUVIAL E DRENOS DE AR CONDICIONADO					-	3.578,83	
1.5.0.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	1,47	93,43	BDI 1	112,45	165,30	RA
1.5.0.0.2.	SINAPI	104315	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	7,00	17,62	BDI 1	21,21	148,47	RA
1.5.0.0.3.	SINAPI	104317	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	7,52	BDI 1	9,05	18,10	RA
1.5.0.0.4.	SINAPI	104321	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	5,69	BDI 1	6,85	13,70	RA
1.5.0.0.5.	SINAPI	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	35,00	49,37	BDI 1	59,42	2.079,70	RA
1.5.0.0.6.	SINAPI	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	3,00	43,05	BDI 1	51,81	155,43	RA
1.5.0.0.7.	SINAPI	89531	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	4,00	35,70	BDI 1	42,97	171,88	RA
1.5.0.0.8.	SINAPI	89567	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,00	73,58	BDI 1	88,56	88,56	RA
1.5.0.0.9.	0	COMP_16	CAIXA DE INSPECAO PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PREMOLDADO, DIMENSÕES DE 60 X 60 CM, PROFUNDIDADE DE 90 CM, INCLUINDO TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM FURO E TAMPINHA (ESPESSURA DE 5 CM). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	612,90	BDI 1	737,69	737,69	RA
1.6.			MUROS DE DIVISA					-	30.517,77	
1.6.1.			Demolição					-	603,58	
1.6.1.0.1.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	7,92	63,32	BDI 1	76,21	603,58	RA
1.6.2.			Estrutura Concreto Armado (Muros)					-	13.364,26	
1.6.2.1.			Sapatas (Muros)					-	4.941,37	
1.6.2.1.1.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	4,28	105,09	BDI 1	126,49	541,38	RA
1.6.2.1.2.	SINAPI	96623	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	0,48	216,86	BDI 1	261,01	125,28	RA
1.6.2.1.3.	SINAPI	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	21,97	10,47	BDI 1	12,60	276,82	RA
1.6.2.1.4.	SINAPI	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	140,07	10,31	BDI 1	12,41	1.738,27	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA UBS VILA NOVA				
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA UBS VILA NOVA	MUNICÍPIO / UF ITUPORANGA/SC	BDI 1 20,36%	BDI 2 11,15%	BDI 3 0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA UBS VILA NOVA									101.471,24	
1.6.2.1.5.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	2,38	788,82	BDI 1	949,42	2.259,62	RA
1.6.2.2.			Viga Baldrame (Muros)					-	6.663,00	
1.6.2.2.1.	SINAPI	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	3,68	58,42	BDI 1	70,31	258,74	RA
1.6.2.2.2.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	0,37	200,30	BDI 1	241,08	89,20	RA
1.6.2.2.3.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	29,40	71,83	BDI 1	86,45	2.541,63	RA
1.6.2.2.4.	SINAPI	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	45,30	10,47	BDI 1	12,60	570,78	RA
1.6.2.2.5.	SINAPI	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	80,58	10,31	BDI 1	12,41	1.000,00	RA
1.6.2.2.6.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	2,32	788,82	BDI 1	949,42	2.202,65	RA
1.6.2.3.			Pilares (Muros)					-	1.759,89	
1.6.2.3.1.	SINAPI	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	1,70	90,65	BDI 1	109,11	185,49	RA
1.6.2.3.2.	SINAPI	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	15,13	10,47	BDI 1	12,60	190,64	RA
1.6.2.3.3.	SINAPI	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	50,32	9,50	BDI 1	11,43	575,16	RA
1.6.2.3.4.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,77	536,03	BDI 1	645,17	496,78	RA
1.6.2.3.5.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,77	336,46	BDI 1	404,96	311,82	RA
1.6.3.			Alvenaria (Muros)					-	10.158,19	
1.6.3.0.1.	SINAPI	103368	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	58,80	78,43	BDI 1	94,40	5.550,72	RA
1.6.3.0.2.	0	COMP_17	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE 15 CM, ALTURA DE 20 CM, ARMADURA EM AÇO CA-50 8MM (2 BARRAS POR METRO LINEAR) E CONCRETO FCK 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	49,00	46,85	BDI 1	56,39	2.763,11	RA
1.6.3.0.3.	0	COMP_07	PINGADEIRA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA - FORMATO TRAPEZODAL, DIMENSÕES DE 30 x 100 X 3 CM (LARGURA x COMPRIMENTO x ESPESSURA), ASSENTADA COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	49,00	31,27	BDI 1	37,64	1.844,36	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA UBS VILA NOVA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA UBS VILA NOVA	MUNICÍPIO / UF ITUPORANGA/SC	BDI 1 20,36%	BDI 2 11,15%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA UBS VILA NOVA									101.471,24	
1.6.4.			Revestimento (Muros)					-	4.627,00	
1.6.4.0.1.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	147,00	7,77	BDI 1	9,35	1.374,45	RA
1.6.4.0.2.	SINAPI	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	4,41	612,78	BDI 1	737,54	3.252,55	RA
1.6.5.			Pintura (Muros)					-	1.764,74	
1.6.5.0.1.	0	COMP_01	LIXAMENTO MECANIZADO DE PAREDE OU TETO PARA PINTURA	M2	73,50	3,89	BDI 1	4,68	343,98	RA
1.6.5.0.2.	SINAPI	88412	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024	M2	73,50	3,29	BDI 1	3,96	291,06	RA
1.6.5.0.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	73,50	12,77	BDI 1	15,37	1.129,70	RA
1.7.			ALPENDRE - ENTRADA					-	9.826,05	
1.7.0.0.1.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	16,30	4,04	BDI 1	4,86	79,22	RA
1.7.0.0.2.	SINAPI	92602	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	4,00	706,67	BDI 1	850,55	3.402,20	RA
1.7.0.0.3.	SINAPI	92604	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	1,00	793,37	BDI 1	954,90	954,90	RA
1.7.0.0.4.	SINAPI	100723	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020. PE	M2	11,00	11,95	BDI 1	14,38	158,18	RA
1.7.0.0.5.	SINAPI	100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	70,37	30,61	BDI 1	36,84	2.592,43	RA
1.7.0.0.6.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	30,51	71,87	BDI 1	86,50	2.639,12	RA
1.8.			SACADAS (PAVIMENTO SUPERIOR)					-	3.693,43	
1.8.0.0.1.	0	COMP_04	REMOÇÃO DE GUARDA-CORPO METÁLICO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.	M	8,50	12,67	BDI 1	15,25	129,63	RA
1.8.0.0.2.	SINAPI	103368	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	8,50	78,43	BDI 1	94,40	802,40	RA
1.8.0.0.3.	SINAPI	104316	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	1,00	24,65	BDI 1	29,67	29,67	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA UBS VILA NOVA				
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA UBS VILA NOVA	MUNICÍPIO / UF ITUPORANGA/SC	BDI 1 20,36%	BDI 2 11,15%	BDI 3 0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA UBS VILA NOVA									101.471,24	
1.8.0.0.4.	0	COMP_18	PILAR DE CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, DIMENSÕES DE 14 CM DE ESPESSURA, 25 CM DE COMPRIMENTO E ALTURA DE 120 CM, ANCORADO EM VIGA COM ARGAMASSA POLIMERICA ESTRUTURAL (BICOMPONENETE), PROFUNDIDADE DE 20 CM, ARMADURA COMPOSTA POR 4 BARRAS DE AÇO CA-50 10 MM, E ESTRIBOS EM AÇO CA-60 5 MM, A CADA 15 CM, CONCRETO FCK 25 MPA, CONFECCIONADO EM BETONEIRA - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	131,64	BDI 1	158,44	950,64	RA
1.8.0.0.5.	0	COMP_17	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE 15 CM, ALTURA DE 20 CM, ARMADURA EM AÇO CA-50 8MM (2 BARRAS POR METRO LINEAR) E CONCRETO FCK 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	8,50	46,85	BDI 1	56,39	479,32	RA
1.8.0.0.6.	0	COMP_07	PINGADEIRA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA - FORMATO TRAPEZOIDAL, DIMENSÕES DE 30 x 100 X 3 CM (LARGURA x COMPRIMENTO x ESPESSURA), ASSENTADA COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	8,25	31,27	BDI 1	37,64	310,53	RA
1.8.0.0.7.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	16,50	4,97	BDI 1	5,98	98,67	RA
1.8.0.0.8.	SINAPI	87553	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	16,50	24,26	BDI 1	29,20	481,80	RA
1.8.0.0.9.	0	COMP_01	LIXAMENTO MECANIZADO DE PAREDE OU TETO PARA PINTURA	M2	16,50	3,89	BDI 1	4,68	77,22	RA
1.8.0.0.10.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	16,62	4,00	BDI 1	4,81	79,94	RA
1.8.0.0.11.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	16,50	12,77	BDI 1	15,37	253,61	RA
1.9.			REFORMA BANHEIRO					-	1.230,26	
1.9.0.0.1.	0	COMP_11	REMOÇÃO DE FOLHA DE PORTA, BATENTES E VISTAS, DE FORMA MAUAL, COM REAPROVEITAMENTO.	UN	2,00	29,64	BDI 1	35,67	71,34	RA
1.9.0.0.2.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	2,52	63,32	BDI 1	76,21	192,05	RA
1.9.0.0.3.	0	COMP_12	INSTALAÇÃO DE BATENTES, VISTAS E PORTA DE MADEIRA, INCLUINDO DOBRADIÇAS E PARAFUSOS NOVOS E FIXAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	179,45	BDI 1	215,99	215,99	RA
1.9.0.0.4.	SINAPI	103368	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	2,52	78,43	BDI 1	94,40	237,89	RA
1.9.0.0.5.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	5,04	4,97	BDI 1	5,98	30,14	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPOSITANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA UBS VILA NOVA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA UBS VILA NOVA	MUNICÍPIO / UF ITUPORANGA/SC	BDI 1 20,36%	BDI 2 11,15%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA UBS VILA NOVA									101.471,24	
1.9.0.0.6.	SINAPI	87553	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	5,04	24,26	BDI 1	29,20	147,17	RA
1.9.0.0.7.	SINAPI	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	2,52	90,02	BDI 1	108,35	273,04	RA
1.9.0.0.8.	0	COMP_01	LIXAMENTO MECANIZADO DE PAREDE OU TETO PARA PINTURA	M2	2,52	3,89	BDI 1	4,68	11,79	RA
1.9.0.0.9.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	2,52	4,00	BDI 1	4,81	12,12	RA
1.9.0.0.10.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	2,52	12,77	BDI 1	15,37	38,73	RA
1.10.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	672,46	
1.10.0.0.1.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	12,38	BDI 1	14,90	14,90	RA
1.10.0.0.2.	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	13,92	BDI 1	16,75	50,25	RA
1.10.0.0.3.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	33,00	8,24	BDI 1	9,92	327,36	RA
1.10.0.0.4.	SINAPI	92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	71,55	BDI 1	86,12	86,12	RA
1.10.0.0.5.	SINAPI	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	161,04	BDI 1	193,83	193,83	RA
1.11.			REMOÇÃO E TRANSPORTE DE ENTULHO					-	1.261,50	
1.11.0.0.1.	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	30,00	9,76	BDI 1	11,75	352,50	RA
1.11.0.0.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	300,00	2,52	BDI 1	3,03	909,00	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA UBS VILA NOVA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA UBS VILA NOVA	MUNICÍPIO / UF ITUPORANGA/SC	BDI 1 20,36%	BDI 2 11,15%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA UBS VILA NOVA									101.471,24
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.									

ITUPORANGA/SC
Local

quarta-feira, 30 de abril de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: HENRIQUE DUARTE SALES CARVALHO
CREA/CAU: 119279-5
ART/RRT: 9808251-2

RECURSO
↓