

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	COMP_01	LIXAMENTO MECANIZADO PARA PINTURA	M2		3,38	3,66
SINAPI-I	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,25	1,42	1,42
SINAPI	104519	LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2022	H	0,1	0,47	0,47
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02	22,53	24,73
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08	31,77	34,85
Composição	COMP_02	INSTALAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE PARA EXECUÇÃO DE PINTURA EM ALTURA.	M		25,45	28,07
SINAPI	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	1	25,45	28,07
Composição	COMP_03	CONEXÃO DE FISSURAS EM PAREDES, COM SELANTE ELÁSTICO PERMANENTE, INCLUINDO DOAS SERVIÇOS DE SELADOR ACRÍLICO PREMIUM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M		9,01	9,54
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	22,53	24,73
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	31,77	34,85
SINAPI-I	43143	SELANTE ACRÍLICO PARA TRATAMENTO / ACABAMENTO SUPERFICIAL DE CONCRETO ESTAMPADO, APARENTE, PEDRAS E OUTROS	L	0,1	25,79	25,79
SINAPI-I	6085	SELADOR ACRÍLICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L	0,125	8,21	8,21
Composição	COMP_04	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO) APLICADA A ROLA, ROLINHO, PENEIRA SUPERFÍCIE METÁLICA, EXCETO PERFIL.	M2		29,67	31,76
SINAPI	100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	1	29,67	31,76
Composição	COMP_05	REPAROS EM REVESTIMENTO, INCLUINDO DEMOLIÇÃO DA ARGAMASSA EXISTENTE E APLICAÇÃO DE NOVA ARGAMASSA.	M2		20,69	22,59
SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1	12,42	13,66
SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	1	8,27	8,93
Composição	COMP_06	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS.	M2		4,85	4,95
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0051	22,53	24,73
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0315	31,77	34,85
SINAPI-I	38122	FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO BASE AGUA	L	0,255	14,70	14,70
Composição	COMP_07	ISOLAMENTO DE MOVEIS PARA PINTURA COM LONA PLÁSTICA PESADA (150 MICRA).	M2		3,30	3,43
SINAPI-I	3777	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	M2	1	1,75	1,75
SINAPI	100718	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020	M	1	1,55	1,68

15/08/2025

Data

 Responsável Técnico: Henrique Duarte Sales Carvalho
 CREA/CAU: 119279-5