



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|---|--|--------|-------|-------|
| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROponente / Tomador | Apelido do Empreendimento | | | |
| | | Pavimentação da Rua Paulo Rohling , Rua Humberto Mello, Rua Narciso | Pavimentação da Rua Paulo Rohling , Rua Humberto Mello, Rua Narciso Pedro Feller, Beco | | | |
| Localidade SINAPI FLORIANOPOLIS | Data Base 08-25 (N DES.) | Descrição do Lote | Município / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
| | | Pavimentação de 7 ruas do município de Ituporanga | Ituporanga | 19,60% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|---|------------|---------|--|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| Pavimentação de 7 ruas do município de Ituporanga | | | | | | | | | 1.493.679,34 | |
| 1. | | | PAVIMENTAÇÃO DA RUA PAULO ROHLING | | | | | - | 141.109,79 | |
| 1.1. | | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | - | 3.909,82 | |
| 1.1.1. | Composição | COMP_01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | VB | 1,00 | 3.269,08 | BDI 1 | 3.909,82 | 3.909,82 | RA |
| 1.2. | | | SERVIÇOS INICIAIS | | | | | - | 2.750,94 | |
| 1.2.1. | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS | M2 | 3,00 | 468,21 | BDI 1 | 559,98 | 1.679,94 | RA |
| 1.2.2. | Composição | COMP_07 | SERVIÇO DE TOPOGRAFIA, LOCAÇÃO DE OBRA, NIVELAMENTO DRENAGEM, GREIDE DE TERRAPLANAGEM | M2 | 630,00 | 1,42 | BDI 1 | 1,70 | 1.071,00 | RA |
| 1.3. | | | REMOÇÕES | | | | | - | 1.560,39 | |
| 1.3.1. | Composição | COMP_20 | REMOÇÃO DE MEIO-FIO | M | 108,79 | 4,00 | BDI 1 | 4,78 | 520,02 | RA |
| 1.3.2. | SINAPI | 98529 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 | UN | 3,00 | 83,55 | BDI 1 | 99,93 | 299,79 | RA |
| 1.3.3. | SINAPI | 104789 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 2,47 | 235,42 | BDI 1 | 281,56 | 695,45 | RA |
| 1.3.4. | SINAPI | 97624 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 0,30 | 125,77 | BDI 1 | 150,42 | 45,13 | RA |
| 1.4. | | | DRENAGEM | | | | | - | 22.661,09 | |
| 1.4.1. | SINAPI | 102327 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 87,36 | 10,83 | BDI 1 | 12,95 | 1.131,31 | RA |
| 1.4.2. | SINAPI | 101623 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | 7,28 | 277,38 | BDI 1 | 331,75 | 2.415,14 | RA |
| 1.4.3. | SINAPI-I | 7785 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | 91,00 | 59,67 | BDI 1 | 71,37 | 6.494,67 | RA |
| 1.4.4. | Composição | COMP_15 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400MM JUNTA RÍGIDA | M | 91,00 | 13,01 | BDI 1 | 15,56 | 1.415,96 | RA |
| 1.4.5. | SINAPI | 102717 | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021 | M3 | 46,02 | 150,87 | BDI 1 | 180,44 | 8.303,85 | RA |
| 1.4.6. | SINAPI | 93381 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 22,63 | 13,57 | BDI 1 | 16,23 | 367,28 | RA |
| 1.4.7. | SINAPI | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 90,94 | 1,96 | BDI 1 | 2,34 | 212,80 | RA |
| 1.4.8. | Composição | COMP_02 | ESCAVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DA ENTRADA DE ESGOTO/DRENAGEM DAS RESIDÊNCIAS - INCLUSO MATERIAL | UND | 7,00 | 277,12 | BDI 1 | 331,44 | 2.320,08 | RA |
| 1.5. | | | CAIXAS DRENAGEM | | | | | - | 8.359,38 | |

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROponente / TOMADOR | Apelido do Empreendimento | | | |
| | | Pavimentação da Rua Paulo Rohling , Rua Humberto Mello, Rua Narciso | Pavimentação da Rua Paulo Rohling , Rua Humberto Mello, Rua Narciso Pedro Feller, Beco | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS | DATA BASE 08-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação de 7 ruas do município de Ituporanga | MUNICÍPIO / UF Ituporanga | BDI 1 19,60% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|---|------------|---------|---|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| Pavimentação de 7 ruas do município de Ituporanga | | | | | | | | | 1.493.679,34 | |
| 1.5.1. | Composição | COMP_03 | CAIXA DE CAPTAÇÃO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE DN40CM, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO E=10CM, LAJE ARMADA E GRELHA DE CONCRETO | UND | 4,00 | 1.061,19 | BDI 1 | 1.269,18 | 5.076,72 | RA |
| 1.5.2. | SINAPI | 90082 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 2,70 | 10,51 | BDI 1 | 12,57 | 33,94 | RA |
| 1.5.3. | Composição | COMP_04 | CAIXA DE JUNÇÃO TUBO DE DN40 (CJ2) - INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA | UND | 2,00 | 1.358,16 | BDI 1 | 1.624,36 | 3.248,72 | RA |
| 1.6. | | | PAVIMENTAÇÃO | | | | | - | 99.831,53 | |
| 1.6.1. | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | 630,00 | 3,06 | BDI 1 | 3,66 | 2.305,80 | RA |
| 1.6.2. | SINAPI | 96400 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 94,50 | 175,83 | BDI 1 | 210,29 | 19.872,41 | RA |
| 1.6.3. | SINAPI | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 992,25 | 1,96 | BDI 1 | 2,34 | 2.321,87 | RA |
| 1.6.4. | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 149,00 | 47,95 | BDI 1 | 57,35 | 8.545,15 | RA |
| 1.6.5. | Composição | COMP_09 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESURA 8 CM -COM CAMADA DE 7CM DE PÓ DE PEDRA E 2CM DE REJUNTE COM AREIA MÉDIA | M2 | 630,00 | 88,64 | BDI 1 | 106,01 | 66.786,30 | RA |
| 1.7. | | | SINALIZAÇÃO | | | | | - | 2.036,64 | |
| 1.7.1. | Composição | COMP_10 | POSTE DE SINALIZAÇÃO PARA PLACA DE TRÂNSITO - CILÍNDRICO AÇO GALVANIZADO 3,5M - DN 2", COM PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM CHAPA DE AÇO ESMALTADA (PARE - R1) | UND | 1,00 | 431,87 | BDI 1 | 516,52 | 516,52 | RA |
| 1.7.2. | Composição | COMP_11 | POSTE DE SINALIZAÇÃO PARA PLACA DE TRÂNSITO - CILÍNDRICO AÇO GALVANIZADO 3,5M - DN 2", COM PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45CM X 20CM (2 PLACAS) | UND | 1,00 | 416,27 | BDI 1 | 497,86 | 497,86 | RA |
| 1.7.3. | Composição | COMP_12 | POSTE DE SINALIZAÇÃO PARA PLACA DE TRÂNSITO - CILÍNDRICO AÇO GALVANIZADO 3,5M - DN 2", COM PLACA DE AÇO ESMALTADA (VELOCIDADE MÁXIMA) | UND | 2,00 | 427,37 | BDI 1 | 511,13 | 1.022,26 | RA |
| 2. | | | PAVIMENTAÇÃO DA RUA HUMBERTO MELLO | | | | | - | 114.556,25 | |
| 2.1. | | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | - | 3.909,82 | |
| 2.1.1. | Composição | COMP_01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | VB | 1,00 | 3.269,08 | BDI 1 | 3.909,82 | 3.909,82 | RA |
| 2.2. | | | SERVIÇOS INICIAIS | | | | | - | 2.676,44 | |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROponente / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | | | |
| | | Pavimentação da Rua Paulo Rohling , Rua Humberto Mello, Rua Narciso | Pavimentação da Rua Paulo Rohling , Rua Humberto Mello, Rua Narciso Pedro Feller, Beco | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS | DATA BASE 08-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação de 7 ruas do município de Ituporanga | MUNICÍPIO / UF Ituporanga | BDI 1 19,60% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|---|------------|---------|---|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| Pavimentação de 7 ruas do município de Ituporanga | | | | | | | | | 1.493.679,34 | |
| 2.2.1. | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 3,00 | 468,21 | BDI 1 | 559,98 | 1.679,94 | RA |
| 2.2.2. | Composição | COMP_07 | SERVIÇO DE TOPOGRAFIA, LOCAÇÃO DE OBRA, NIVELAMENTO DRENAGEM, GREIDE DE TERRAPLANAGEM | M2 | 543,86 | 1,42 | BDI 1 | 1,70 | 924,56 | RA |
| 2.2.3. | Composição | COMP_20 | REMOÇÃO DE MEIO-FIO | M | 15,05 | 4,00 | BDI 1 | 4,78 | 71,94 | RA |
| 2.3. | | | DRENAGEM | | | | | - | 16.956,27 | |
| 2.3.1. | SINAPI | 102327 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 61,44 | 10,83 | BDI 1 | 12,95 | 795,65 | RA |
| 2.3.2. | SINAPI | 101623 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | 5,12 | 277,38 | BDI 1 | 331,75 | 1.698,56 | RA |
| 2.3.3. | SINAPI-I | 7785 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | 64,00 | 59,67 | BDI 1 | 71,37 | 4.567,68 | RA |
| 2.3.4. | Composição | COMP_15 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400MM JUNTA RÍGIDA | M | 64,00 | 13,01 | BDI 1 | 15,56 | 995,84 | RA |
| 2.3.5. | SINAPI | 102717 | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021 | M3 | 48,28 | 150,87 | BDI 1 | 180,44 | 8.711,64 | RA |
| 2.3.6. | SINAPI | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 79,87 | 1,96 | BDI 1 | 2,34 | 186,90 | RA |
| 2.4. | | | CAIXAS DE DRENAGEM | | | | | - | 3.155,86 | |
| 2.4.1. | Composição | COMP_03 | CAIXA DE CAPTAÇÃO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE DN40CM, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO E=10CM, LAJE ARMADA E GRELHA DE CONCRETO | UND | 2,00 | 1.061,19 | BDI 1 | 1.269,18 | 2.538,36 | RA |
| 2.4.2. | Composição | COMP_21 | AJUSTE NA ALTURA DA CAIXA DE CAPTAÇÃO | UND | 2,00 | 258,15 | BDI 1 | 308,75 | 617,50 | RA |
| 2.5. | | | PAVIMENTAÇÃO | | | | | - | 85.839,88 | |
| 2.5.1. | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | 543,86 | 3,06 | BDI 1 | 3,66 | 1.990,53 | RA |
| 2.5.2. | SINAPI | 96400 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 81,58 | 175,83 | BDI 1 | 210,29 | 17.155,46 | RA |
| 2.5.3. | SINAPI | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 872,90 | 1,96 | BDI 1 | 2,34 | 2.042,59 | RA |
| 2.5.4. | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 122,00 | 47,95 | BDI 1 | 57,35 | 6.996,70 | RA |

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROponente / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | | | |
| | | Pavimentação da Rua Paulo Rohling , Rua Humberto Mello, Rua Narciso | Pavimentação da Rua Paulo Rohling , Rua Humberto Mello, Rua Narciso Pedro Feller, Beco | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS | DATA BASE 08-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação de 7 ruas do município de Ituporanga | MUNICÍPIO / UF Ituporanga | BDI 1 19,60% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|---|------------|---------|---|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| Pavimentação de 7 ruas do município de Ituporanga | | | | | | | | | 1.493.679,34 | |
| 2.5.5. | Composição | COMP_09 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM -COM CAMADA DE 7CM DE PÓ DE PEDRA E 2CM DE REJUNTE COM AREIA MÉDIA | M2 | 543,86 | 88,64 | BDI 1 | 106,01 | 57.654,60 | RA |
| 2.6. | | | SINALIZAÇÃO | | | | | - | 2.017,98 | |
| 2.6.1. | Composição | COMP_11 | POSTE DE SINALIZAÇÃO PARA PLACA DE TRÂNSITO - CILÍNDRICO AÇO GALVANIZADO 3,5M - DN 2", COM PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45CM X 20CM (2 PLACAS) | UND | 2,00 | 416,27 | BDI 1 | 497,86 | 995,72 | RA |
| 2.6.2. | Composição | COMP_12 | POSTE DE SINALIZAÇÃO PARA PLACA DE TRÂNSITO - CILÍNDRICO AÇO GALVANIZADO 3,5M - DN 2", COM PLACA DE AÇO ESMALTADA (VELOCIDADE MÁXIMA) | UND | 2,00 | 427,37 | BDI 1 | 511,13 | 1.022,26 | RA |
| 3. | | | PAVIMENTAÇÃO DA RUA NARCISO PEDRO FELLER | | | | | - | 100.132,17 | |
| 3.1. | | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | - | 3.909,82 | |
| 3.1.1. | Composição | COMP_01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | VB | 1,00 | 3.269,08 | BDI 1 | 3.909,82 | 3.909,82 | RA |
| 3.2. | | | SERVIÇOS INICIAIS | | | | | - | 2.615,11 | |
| 3.2.1. | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 3,00 | 468,21 | BDI 1 | 559,98 | 1.679,94 | RA |
| 3.2.2. | Composição | COMP_07 | SERVIÇO DE TOPOGRAFIA, LOCAÇÃO DE OBRA, NIVELAMENTO DRENAGEM, GREIDE DE TERRAPLANAGEM | M2 | 550,10 | 1,42 | BDI 1 | 1,70 | 935,17 | RA |
| 3.3. | | | TERRAPLANAGEM | | | | | - | 3.396,04 | |
| 3.3.1. | SINAPI | 101233 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 129,16 | 9,44 | BDI 1 | 11,29 | 1.458,22 | RA |
| 3.3.2. | SINAPI | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 122,26 | 13,25 | BDI 1 | 15,85 | 1.937,82 | RA |
| 3.4. | | | DRENAGEM | | | | | - | 1.621,57 | |
| 3.4.1. | SINAPI | 102327 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 3,37 | 10,83 | BDI 1 | 12,95 | 43,64 | RA |
| 3.4.2. | Composição | COMP_03 | CAIXA DE CAPTAÇÃO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE DN40CM, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO E=10CM, LAJE ARMADA E GRELHA DE CONCRETO | UND | 1,00 | 1.061,19 | BDI 1 | 1.269,18 | 1.269,18 | RA |
| 3.4.3. | Composição | COMP_21 | AJUSTE NA ALTURA DA CAIXA DE CAPTAÇÃO | UND | 1,00 | 258,15 | BDI 1 | 308,75 | 308,75 | RA |
| 3.5. | | | PAVIMENTAÇÃO | | | | | - | 86.055,13 | |

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROponente / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | | | |
| | | Pavimentação da Rua Paulo Rohling , Rua Humberto Mello, Rua Narciso | Pavimentação da Rua Paulo Rohling , Rua Humberto Mello, Rua Narciso Pedro Feller, Beco | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS | DATA BASE 08-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação de 7 ruas do município de Ituporanga | MUNICÍPIO / UF Ituporanga | BDI 1 19,60% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|---|------------|---------|--|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| Pavimentação de 7 ruas do município de Ituporanga | | | | | | | | | 1.493.679,34 | |
| 3.5.1. | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | 550,10 | 3,06 | BDI 1 | 3,66 | 2.013,37 | RA |
| 3.5.2. | SINAPI | 96400 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 82,52 | 175,83 | BDI 1 | 210,29 | 17.353,13 | RA |
| 3.5.3. | SINAPI | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 874,71 | 1,96 | BDI 1 | 2,34 | 2.046,82 | RA |
| 3.5.4. | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 110,30 | 47,95 | BDI 1 | 57,35 | 6.325,71 | RA |
| 3.5.5. | Composição | COMP_09 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM -COM CAMADA DE 7CM DE PÓ DE PEDRA E 2CM DE REJUNTE COM AREIA MÉDIA | M2 | 550,10 | 88,64 | BDI 1 | 106,01 | 58.316,10 | RA |
| 3.6. | | | SINALIZAÇÃO | | | | | - | 2.534,50 | |
| 3.6.1. | Composição | COMP_10 | POSTE DE SINALIZAÇÃO PARA PLACA DE TRÂNSITO - CILÍNDRICO AÇO GALVANIZADO 3,5M - DN 2", COM PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM CHAPA DE AÇO ESMALTADA (PARE - R1) | UND | 1,00 | 431,87 | BDI 1 | 516,52 | 516,52 | RA |
| 3.6.2. | Composição | COMP_11 | POSTE DE SINALIZAÇÃO PARA PLACA DE TRÂNSITO - CILÍNDRICO AÇO GALVANIZADO 3,5M - DN 2", COM PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45CM X 20CM (2 PLACAS) | UND | 2,00 | 416,27 | BDI 1 | 497,86 | 995,72 | RA |
| 3.6.3. | Composição | COMP_12 | POSTE DE SINALIZAÇÃO PARA PLACA DE TRÂNSITO - CILÍNDRICO AÇO GALVANIZADO 3,5M - DN 2", COM PLACA DE AÇO ESMALTADA (VELOCIDADE MÁXIMA) | UND | 2,00 | 427,37 | BDI 1 | 511,13 | 1.022,26 | RA |
| 4. | | | PAVIMENTAÇÃO DO BECO GUIDO COSTA | | | | | - | 136.377,38 | |
| 4.1. | | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | - | 3.909,82 | |
| 4.1.1. | Composição | COMP_01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | VB | 1,00 | 3.269,08 | BDI 1 | 3.909,82 | 3.909,82 | RA |
| 4.2. | | | SERVIÇOS INICIAIS | | | | | - | 2.667,61 | |
| 4.2.1. | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 3,00 | 468,21 | BDI 1 | 559,98 | 1.679,94 | RA |
| 4.2.2. | Composição | COMP_07 | SERVIÇO DE TOPOGRAFIA, LOCAÇÃO DE OBRA, NIVELAMENTO DRENAGEM, GREIDE DE TERRAPLANAGEM | M2 | 580,98 | 1,42 | BDI 1 | 1,70 | 987,67 | RA |
| 4.3. | | | REMOÇÃO | | | | | - | 324,04 | |
| 4.3.1. | Composição | COMP_20 | REMOÇÃO DE MEIO-FIO | M | 10,17 | 4,00 | BDI 1 | 4,78 | 48,61 | RA |
| 4.3.2. | SINAPI | 97635 | REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 10,37 | 22,21 | BDI 1 | 26,56 | 275,43 | RA |
| 4.4. | | | TERRAPLANAGEM | | | | | - | 2.146,93 | |

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROponente / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | | | |
| | | Pavimentação da Rua Paulo Rohling , Rua Humberto Mello, Rua Narciso | Pavimentação da Rua Paulo Rohling , Rua Humberto Mello, Rua Narciso Pedro Feller, Beco | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS | DATA BASE 08-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação de 7 ruas do município de Ituporanga | MUNICÍPIO / UF Ituporanga | BDI 1 19,60% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|---|------------|---------|---|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| Pavimentação de 7 ruas do município de Ituporanga | | | | | | | | | 1.493.679,34 | |
| 4.4.1. | SINAPI | 101230 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 137,40 | 12,01 | BDI 1 | 14,36 | 1.973,06 | RA |
| 4.4.2. | SINAPI | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 10,97 | 13,25 | BDI 1 | 15,85 | 173,87 | RA |
| 4.5. | | | DRENAGEM | | | | | - | 23.643,53 | |
| 4.5.1. | SINAPI | 102327 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 77,46 | 10,83 | BDI 1 | 12,95 | 1.003,11 | RA |
| 4.5.2. | SINAPI | 101623 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | 6,46 | 277,38 | BDI 1 | 331,75 | 2.143,11 | RA |
| 4.5.3. | SINAPI-I | 7785 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | 80,69 | 59,67 | BDI 1 | 71,37 | 5.758,85 | RA |
| 4.5.4. | Composição | COMP_15 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400MM JUNTA RÍGIDA | M | 80,69 | 13,01 | BDI 1 | 15,56 | 1.255,54 | RA |
| 4.5.5. | SINAPI | 102717 | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021 | M3 | 60,86 | 150,87 | BDI 1 | 180,44 | 10.981,58 | RA |
| 4.5.6. | SINAPI | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 77,46 | 1,96 | BDI 1 | 2,34 | 181,26 | RA |
| 4.5.7. | Composição | COMP_02 | ESCAVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DA ENTRADA DE ESGOTO/DRENAGEM DAS RESIDÊNCIAS - INCLUSO MATERIAL | UND | 7,00 | 277,12 | BDI 1 | 331,44 | 2.320,08 | RA |
| 4.6. | | | CAIXAS DE DRENAGEM | | | | | - | 7.157,71 | |
| 4.6.1. | Composição | COMP_03 | CAIXA DE CAPTAÇÃO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE DN40CM, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO E=10CM, LAJE ARMADA E GRELHA DE CONCRETO | UND | 4,00 | 1.061,19 | BDI 1 | 1.269,18 | 5.076,72 | RA |
| 4.6.2. | Composição | COMP_18 | CAIXA DE JUNÇÃO TUBO DN 80-DET 05 - MATERIAL E MÃO DE OBRA | UND | 1,00 | 1.739,96 | BDI 1 | 2.080,99 | 2.080,99 | RA |
| 4.7. | | | PAVIMENTAÇÃO | | | | | - | 94.988,96 | |
| 4.7.1. | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | 580,98 | 3,06 | BDI 1 | 3,66 | 2.126,39 | RA |
| 4.7.2. | SINAPI | 96400 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 87,15 | 175,83 | BDI 1 | 210,29 | 18.326,77 | RA |

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROponente / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | | | |
| | | Pavimentação da Rua Paulo Rohling , Rua Humberto Mello, Rua Narciso | Pavimentação da Rua Paulo Rohling , Rua Humberto Mello, Rua Narciso Pedro Feller, Beco | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS | DATA BASE 08-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação de 7 ruas do município de Ituporanga | MUNICÍPIO / UF Ituporanga | BDI 1 19,60% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|---|------------|---------|---|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| Pavimentação de 7 ruas do município de Ituporanga | | | | | | | | | 1.493.679,34 | |
| 4.7.3. | SINAPI | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1.307,25 | 1,96 | BDI 1 | 2,34 | 3.058,97 | RA |
| 4.7.4. | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 172,40 | 47,95 | BDI 1 | 57,35 | 9.887,14 | RA |
| 4.7.5. | Composição | COMP_09 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM -COM CAMADA DE 7CM DE PÓ DE PEDRA E 2CM DE REJUNTE COM AREIA MÉDIA | M2 | 580,98 | 88,64 | BDI 1 | 106,01 | 61.589,69 | RA |
| 4.8. | | | SINALIZAÇÃO | | | | | - | 1.538,78 | |
| 4.8.1. | Composição | COMP_10 | POSTE DE SINALIZAÇÃO PARA PLACA DE TRÂNSITO - CILINDRICO AÇO GALVANIZADO 3,5M - DN 2", COM PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM CHAPA DE AÇO ESMALTADA (PARE - R1) | UND | 1,00 | 431,87 | BDI 1 | 516,52 | 516,52 | RA |
| 4.8.2. | Composição | COMP_12 | POSTE DE SINALIZAÇÃO PARA PLACA DE TRÂNSITO - CILINDRICO AÇO GALVANIZADO 3,5M - DN 2", COM PLACA DE AÇO ESMALTADA (VELOCIDADE MÁXIMA) | UND | 2,00 | 427,37 | BDI 1 | 511,13 | 1.022,26 | RA |
| 5. | | | RUA 03 - LOTEAMENTO POPULAR | | | | | - | 229.054,16 | |
| 5.1. | | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | - | 3.909,82 | |
| 5.1.1. | Composição | COMP_01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | VB | 1,00 | 3.269,08 | BDI 1 | 3.909,82 | 3.909,82 | RA |
| 5.2. | | | SERVIÇOS INICIAIS | | | | | - | 3.417,75 | |
| 5.2.1. | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 3,00 | 468,21 | BDI 1 | 559,98 | 1.679,94 | RA |
| 5.2.2. | Composição | COMP_07 | SERVIÇO DE TOPOGRAFIA, LOCAÇÃO DE OBRA, NIVELAMENTO DRENAGEM, GREIDE DE TERRAPLANAGEM | M2 | 1.022,24 | 1,42 | BDI 1 | 1,70 | 1.737,81 | RA |
| 5.3. | | | TERRAPLANAGEM | | | | | - | 3.356,34 | |
| 5.3.1. | SINAPI | 101230 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 111,10 | 12,01 | BDI 1 | 14,36 | 1.595,40 | RA |
| 5.3.2. | SINAPI | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 111,10 | 13,25 | BDI 1 | 15,85 | 1.760,94 | RA |
| 5.4. | | | DRENAGEM | | | | | - | 32.692,54 | |
| 5.4.1. | SINAPI | 102327 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 191,04 | 10,83 | BDI 1 | 12,95 | 2.473,97 | RA |

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | | | |
| | | Pavimentação da Rua Paulo Rohling , Rua Humberto Mello, Rua Narciso | Pavimentação da Rua Paulo Rohling , Rua Humberto Mello, Rua Narciso Pedro Feller, Beco | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS | DATA BASE 08-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação de 7 ruas do município de Ituporanga | MUNICÍPIO / UF Ituporanga | BDI 1 19,60% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|---|------------|---------|--|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| Pavimentação de 7 ruas do município de Ituporanga | | | | | | | | | 1.493.679,34 | |
| 5.4.2. | SINAPI | 101623 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | 15,92 | 277,38 | BDI 1 | 331,75 | 5.281,46 | RA |
| 5.4.3. | SINAPI-I | 7785 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | 199,00 | 59,67 | BDI 1 | 71,37 | 14.202,63 | RA |
| 5.4.4. | Composição | COMP_15 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400MM JUNTA RÍGIDA | M | 199,00 | 13,01 | BDI 1 | 15,56 | 3.096,44 | RA |
| 5.4.5. | SINAPI | 93381 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 150,13 | 13,57 | BDI 1 | 16,23 | 2.436,61 | RA |
| 5.4.6. | SINAPI | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 98,22 | 1,96 | BDI 1 | 2,34 | 229,83 | RA |
| 5.4.7. | Composição | COMP_02 | ESCAVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DA ENTRADA DE ESGOTO/DRENAGEM DAS RESIDÊNCIAS - INCLUSO MATERIAL | UND | 15,00 | 277,12 | BDI 1 | 331,44 | 4.971,60 | RA |
| 5.5. | | | CAIXAS | | | | | - | 19.399,32 | |
| 5.5.1. | Composição | COMP_03 | CAIXA DE CAPTAÇÃO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE DN40CM, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO E=10CM, LAJE ARMADA E GRELHA DE CONCRETO | UND | 9,00 | 1.061,19 | BDI 1 | 1.269,18 | 11.422,62 | RA |
| 5.5.2. | Composição | COMP_14 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE DN 40CM | UND | 2,00 | 1.976,58 | BDI 1 | 2.363,99 | 4.727,98 | RA |
| 5.5.3. | Composição | COMP_04 | CAIXA DE JUNÇÃO TUBO DE DN40 (CJ2) - INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA | UND | 2,00 | 1.358,16 | BDI 1 | 1.624,36 | 3.248,72 | RA |
| 5.6. | | | PAVIMENTAÇÃO | | | | | - | 163.227,37 | |
| 5.6.1. | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | 1.022,24 | 3,06 | BDI 1 | 3,66 | 3.741,40 | RA |
| 5.6.2. | SINAPI | 96400 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 153,34 | 175,83 | BDI 1 | 210,29 | 32.245,87 | RA |
| 5.6.3. | SINAPI | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1.610,07 | 1,96 | BDI 1 | 2,34 | 3.767,56 | RA |
| 5.6.4. | Composição | COMP_20 | REMOÇÃO DE MEIO-FIO | M | 34,56 | 4,00 | BDI 1 | 4,78 | 165,20 | RA |
| 5.6.5. | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 260,50 | 47,95 | BDI 1 | 57,35 | 14.939,68 | RA |
| 5.6.6. | Composição | COMP_09 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESURA 8 CM -COM CAMADA DE 7CM DE PÓ DE PEDRA E 2CM DE REJUNTE COM AREIA MÉDIA | M2 | 1.022,24 | 88,64 | BDI 1 | 106,01 | 108.367,66 | RA |
| 5.7. | | | SINALIZAÇÃO | | | | | - | 3.051,02 | |

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROponente / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | | | |
| | | Pavimentação da Rua Paulo Rohling , Rua Humberto Mello, Rua Narciso | Pavimentação da Rua Paulo Rohling , Rua Humberto Mello, Rua Narciso Pedro Feller, Beco | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS | DATA BASE 08-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação de 7 ruas do município de Ituporanga | MUNICÍPIO / UF Ituporanga | BDI 1 19,60% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|---|------------|---------|---|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| Pavimentação de 7 ruas do município de Ituporanga | | | | | | | | | 1.493.679,34 | |
| 5.7.1. | Composição | COMP_10 | POSTE DE SINALIZAÇÃO PARA PLACA DE TRÂNSITO - CILINDRICO AÇO GALVANIZADO 3,5M - DN 2", COM PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM CHAPA DE AÇO ESMALTADA (PARE - R1) | UND | 2,00 | 431,87 | BDI 1 | 516,52 | 1.033,04 | RA |
| 5.7.2. | Composição | COMP_11 | POSTE DE SINALIZAÇÃO PARA PLACA DE TRÂNSITO - CILINDRICO AÇO GALVANIZADO 3,5M - DN 2", COM PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45CM X 20CM (2 PLACAS) | UND | 2,00 | 416,27 | BDI 1 | 497,86 | 995,72 | RA |
| 5.7.3. | Composição | COMP_12 | POSTE DE SINALIZAÇÃO PARA PLACA DE TRÂNSITO - CILINDRICO AÇO GALVANIZADO 3,5M - DN 2", COM PLACA DE AÇO ESMALTADA (VELOCIDADE MÁXIMA) | UND | 2,00 | 427,37 | BDI 1 | 511,13 | 1.022,26 | RA |
| 6. | | | RUA ANTONIO SEBOLD | | | | | - | 601.749,70 | |
| 6.1. | | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | - | 7.819,64 | |
| 6.1.1. | Composição | COMP_23 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL 2 | VB | 1,00 | 6.538,16 | BDI 1 | 7.819,64 | 7.819,64 | RA |
| 6.2. | | | SERVIÇOS INICIAIS | | | | | - | 8.801,23 | |
| 6.2.1. | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 3,00 | 468,21 | BDI 1 | 559,98 | 1.679,94 | RA |
| 6.2.2. | Composição | COMP_07 | SERVIÇO DE TOPOGRAFIA, LOCAÇÃO DE OBRA, NIVELAMENTO DRENAGEM, GREIDE DE TERRAPLANAGEM | M2 | 2.858,00 | 1,42 | BDI 1 | 1,70 | 4.858,60 | RA |
| 6.2.3. | Composição | COMP_20 | REMOÇÃO DE MEIO-FIO | M | 223,22 | 4,00 | BDI 1 | 4,78 | 1.066,99 | RA |
| 6.2.4. | SINAPI | 97628 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 2,47 | 313,10 | BDI 1 | 374,47 | 924,94 | RA |
| 6.2.5. | SINAPI | 97624 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 1,80 | 125,77 | BDI 1 | 150,42 | 270,76 | RA |
| 6.3. | | | TERRAPLANAGEM | | | | | - | 11.262,90 | |
| 6.3.1. | SINAPI | 101230 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 372,82 | 12,01 | BDI 1 | 14,36 | 5.353,70 | RA |
| 6.3.2. | SINAPI | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 372,82 | 13,25 | BDI 1 | 15,85 | 5.909,20 | RA |
| 6.4. | | | DRENAGEM | | | | | - | 134.160,67 | |
| 6.4.1. | SINAPI | 102327 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 348,48 | 10,83 | BDI 1 | 12,95 | 4.512,82 | RA |
| 6.4.2. | SINAPI | 101623 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | 29,04 | 277,38 | BDI 1 | 331,75 | 9.634,02 | RA |

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | | | |
| | | Pavimentação da Rua Paulo Rohling , Rua Humberto Mello, Rua Narciso | Pavimentação da Rua Paulo Rohling , Rua Humberto Mello, Rua Narciso Pedro Feller, Beco | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS | DATA BASE 08-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação de 7 ruas do município de Ituporanga | MUNICÍPIO / UF Ituporanga | BDI 1 19,60% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|---|------------|---------|---|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| Pavimentação de 7 ruas do município de Ituporanga | | | | | | | | | 1.493.679,34 | |
| 6.4.3. | SINAPI-I | 7785 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | 363,00 | 59,67 | BDI 1 | 71,37 | 25.907,31 | RA |
| 6.4.4. | Composição | COMP_15 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400MM JUNTA RÍGIDA | M | 363,00 | 13,01 | BDI 1 | 15,56 | 5.648,28 | RA |
| 6.4.5. | SINAPI | 102717 | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021 | M3 | 273,84 | 150,87 | BDI 1 | 180,44 | 49.411,69 | RA |
| 6.4.6. | SINAPI | 101859 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 41,70 | 41,75 | BDI 1 | 49,93 | 2.082,08 | RA |
| 6.4.7. | Composição | COMP_02 | ESCAVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DA ENTRADA DE ESGOTO/DRENAGEM DAS RESIDÊNCIAS - INCLUSO MATERIAL | UND | 17,00 | 277,12 | BDI 1 | 331,44 | 5.634,48 | RA |
| 6.4.8. | Composição | COMP_03 | CAIXA DE CAPTAÇÃO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE DN40CM, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO E=10CM, LAJE ARMADA E GRELHA DE CONCRETO | UND | 18,00 | 1.061,19 | BDI 1 | 1.269,18 | 22.845,24 | RA |
| 6.4.9. | Composição | COMP_14 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE DN 40CM | UND | 3,00 | 1.976,58 | BDI 1 | 2.363,99 | 7.091,97 | RA |
| 6.4.10. | Composição | COMP_16 | CAIXA DE JUNÇÃO TUBO DE DN40 (CJ1) - INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA | UND | 1,00 | 1.164,53 | BDI 1 | 1.392,78 | 1.392,78 | RA |
| 6.5. | | | PAVIMENTAÇÃO | | | | | - | 436.672,90 | |
| 6.5.1. | SINAPI | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 | M2 | 2.858,00 | 0,60 | BDI 1 | 0,72 | 2.057,76 | RA |
| 6.5.2. | SINAPI | 96400 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 428,70 | 175,83 | BDI 1 | 210,29 | 90.151,32 | RA |
| 6.5.3. | SINAPI | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3.986,91 | 1,96 | BDI 1 | 2,34 | 9.329,37 | RA |
| 6.5.4. | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 560,73 | 47,95 | BDI 1 | 57,35 | 32.157,87 | RA |
| 6.5.5. | Composição | COMP_09 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM -COM CAMADA DE 7CM DE PÓ DE PEDRA E 2CM DE REJUNTE COM AREIA MÉDIA | M2 | 2.858,00 | 88,64 | BDI 1 | 106,01 | 302.976,58 | RA |
| 6.6. | | | SINALIZAÇÃO | | | | | - | 3.032,36 | |
| 6.6.1. | Composição | COMP_10 | POSTE DE SINALIZAÇÃO PARA PLACA DE TRÂNSITO - CILÍNDRICO AÇO GALVANIZADO 3,5M - DN 2", COM PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM CHAPA DE AÇO ESMALTADA (PARE - R1) | UND | 1,00 | 431,87 | BDI 1 | 516,52 | 516,52 | RA |
| 6.6.2. | Composição | COMP_11 | POSTE DE SINALIZAÇÃO PARA PLACA DE TRÂNSITO - CILÍNDRICO AÇO GALVANIZADO 3,5M - DN 2", COM PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45CM X 20CM (2 PLACAS) | UND | 3,00 | 416,27 | BDI 1 | 497,86 | 1.493,58 | RA |

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROponente / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | | | |
| | | Pavimentação da Rua Paulo Rohling , Rua Humberto Mello, Rua Narciso | Pavimentação da Rua Paulo Rohling , Rua Humberto Mello, Rua Narciso Pedro Feller, Beco | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS | DATA BASE 08-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação de 7 ruas do município de Ituporanga | MUNICÍPIO / UF Ituporanga | BDI 1 19,60% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|---|------------|---------|---|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| Pavimentação de 7 ruas do município de Ituporanga | | | | | | | | | 1.493.679,34 | |
| 6.6.3. | Composição | COMP_12 | POSTE DE SINALIZAÇÃO PARA PLACA DE TRÂNSITO - CILINDRICO AÇO GALVANIZADO 3,5M - DN 2", COM PLACA DE AÇO ESMALTADA (VELOCIDADE MÁXIMA) | UND | 2,00 | 427,37 | BDI 1 | 511,13 | 1.022,26 | RA |
| 7. | | | PAVIMENTAÇÃO DA RUA RIO DO OESTE | | | | | - | 170.699,89 | |
| 7.1. | | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | - | 3.909,82 | |
| 7.1.1. | Composição | COMP_01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | VB | 1,00 | 3.269,08 | BDI 1 | 3.909,82 | 3.909,82 | RA |
| 7.2. | | | SERVIÇOS INICIAIS | | | | | - | 4.142,80 | |
| 7.2.1. | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 3,00 | 468,21 | BDI 1 | 559,98 | 1.679,94 | RA |
| 7.2.2. | Composição | COMP_07 | SERVIÇO DE TOPOGRAFIA, LOCAÇÃO DE OBRA, NIVELAMENTO DRENAGEM, GREIDE DE TERRAPLANAGEM | M2 | 625,79 | 1,42 | BDI 1 | 1,70 | 1.063,84 | RA |
| 7.2.3. | SINAPI | 98529 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 | UN | 14,00 | 83,55 | BDI 1 | 99,93 | 1.399,02 | RA |
| 7.3. | | | TERRAPLANAGEM | | | | | - | 1.558,34 | |
| 7.3.1. | SINAPI | 101233 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 32,50 | 9,44 | BDI 1 | 11,29 | 366,93 | RA |
| 7.3.2. | SINAPI | 105557 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 58,46 | 17,04 | BDI 1 | 20,38 | 1.191,41 | RA |
| 7.4. | | | DRENAGEM | | | | | - | 59.030,73 | |
| 7.4.1. | SINAPI | 102315 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 161,28 | 8,27 | BDI 1 | 9,89 | 1.595,06 | RA |
| 7.4.2. | SINAPI | 101623 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | 13,44 | 277,38 | BDI 1 | 331,75 | 4.458,72 | RA |
| 7.4.3. | SINAPI-I | 7785 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | 168,00 | 59,67 | BDI 1 | 71,37 | 11.990,16 | RA |
| 7.4.4. | Composição | COMP_15 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400MM JUNTA RÍGIDA | M | 168,00 | 13,01 | BDI 1 | 15,56 | 2.614,08 | RA |
| 7.4.5. | SINAPI | 102717 | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021 | M3 | 126,73 | 150,87 | BDI 1 | 180,44 | 22.867,16 | RA |
| 7.4.6. | Composição | COMP_02 | ESCAVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DA ENTRADA DE ESGOTO/DRENAGEM DAS RESIDÊNCIAS - INCLUSO MATERIAL | UND | 15,00 | 277,12 | BDI 1 | 331,44 | 4.971,60 | RA |

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|-------------------|-----------------|---|--|--------|-------|-------|
| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROponente / Tomador | Apelido do Empreendimento | | | |
| . | . | Pavimentação da Rua Paulo Rohling , Rua Humberto Mello, Rua Narciso | Pavimentação da Rua Paulo Rohling , Rua Humberto Mello, Rua Narciso Pedro Feller, Beco | | | |
| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
| FLORIANOPOLIS | 08-25 (N DES.) | Pavimentação de 7 ruas do município de Ituporanga | Ituporanga | 19.60% | 0.00% | 0.00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|---|------------|---------|---|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| Pavimentação de 7 ruas do município de Ituporanga | | | | | | | | | 1.493.679,34 | |
| 7.4.7. | SINAPI | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 56,97 | 1,96 | BDI 1 | 2,34 | 133,31 | RA |
| 7.4.8. | Composição | COMP_03 | CAIXA DE CAPTAÇÃO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE DN40CM, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO E=10CM, LAJE ARMADA E GRELHA DE CONCRETO | UND | 6,00 | 1.061,19 | BDI 1 | 1.269,18 | 7.615,08 | RA |
| 7.4.9. | Composição | COMP_16 | CAIXA DE JUNÇÃO TUBO DE DN40 (CJ1) - INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA | UND | 2,00 | 1.164,53 | BDI 1 | 1.392,78 | 2.785,56 | RA |
| 7.5. | | | PAVIMENTAÇÃO | | | | | - | 100.021,56 | |
| 7.5.1. | SINAPI | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 | M2 | 625,79 | 0,60 | BDI 1 | 0,72 | 450,57 | RA |
| 7.5.2. | SINAPI | 96400 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 93,87 | 175,83 | BDI 1 | 210,29 | 19.739,92 | RA |
| 7.5.3. | SINAPI | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1.032,57 | 1,96 | BDI 1 | 2,34 | 2.416,21 | RA |
| 7.5.4. | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 193,11 | 47,95 | BDI 1 | 57,35 | 11.074,86 | RA |
| 7.5.5. | Composição | COMP_09 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM -COM CAMADA DE 7CM DE PÓ DE PEDRA E 2CM DE REJUNTE COM AREIA MÉDIA | M2 | 625,79 | 88,64 | BDI 1 | 106,01 | 66.340,00 | RA |
| 7.6. | | | SINALIZAÇÃO | | | | | - | 2.036,64 | |
| 7.6.1. | Composição | COMP_10 | POSTE DE SINALIZAÇÃO PARA PLACA DE TRÂNSITO - CILÍNDRICO AÇO GALVANIZADO 3,5M - DN 2", COM PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM CHAPA DE AÇO ESMALTADA (PARE - R1) | UND | 1,00 | 431,87 | BDI 1 | 516,52 | 516,52 | RA |
| 7.6.2. | Composição | COMP_11 | POSTE DE SINALIZAÇÃO PARA PLACA DE TRÂNSITO - CILÍNDRICO AÇO GALVANIZADO 3,5M - DN 2", COM PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45CM X 20CM (2 PLACAS) | UND | 1,00 | 416,27 | BDI 1 | 497,86 | 497,86 | RA |
| 7.6.3. | Composição | COMP_12 | POSTE DE SINALIZAÇÃO PARA PLACA DE TRÂNSITO - CILÍNDRICO AÇO GALVANIZADO 3,5M - DN 2", COM PLACA DE AÇO ESMALTADA (VELOCIDADE MÁXIMA) | UND | 2,00 | 427,37 | BDI 1 | 511,13 | 1.022,26 | RA |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | | | |
| | | Pavimentação da Rua Paulo Rohling , Rua Humberto Mello, Rua Narciso | Pavimentação da Rua Paulo Rohling , Rua Humberto Mello, Rua Narciso Pedro Feller, Beco | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS | DATA BASE 08-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação de 7 ruas do município de Ituporanga | MUNICÍPIO / UF Ituporanga | BDI 1 19,60% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|---|-------|--------|-----------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|
| Pavimentação de 7 ruas do município de Ituporanga | | | | | | | | | 1.493.679,34 |

| |
|---|
| Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total. |
| Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros. |

Ituporanga
Local

quinta-feira, 25 de setembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Eva Scheila Mariani Esser
CREA/CAU: 146919-8
ART/RRT: 10132523-7, 10132575-0, 10132630-9, 10132741-3, 10132799-5, 10132833-1 e 1013293

RECURSO
↓